

招标工程量清单

招 标 人：焦作市中站区卫生健康委员会
(单位盖章)

造价咨询人：河南环昂工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：杨明鑫
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：崔振友
(签字或盖章)

编 制 人：张彩灵
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：崔振友
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年11月23日

复核时间：2024年11月24日

焦作市中站区示范性区域托育中心
建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作市中站区示范性区域托育中心建设项目

一、工程概况：

本项目焦作市中站区示范性区域托育中心建设项目。主要内容：幼儿园装饰装修、安装工程、绿化、室外配套设施；和悦小区室外配套工程等

二、编制依据：

1. 甲方提供施工图纸
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)等；
3. 材料价格参照《焦作市材料基准价格信息》2024 年第四期及市场价；
4. 价格指数按豫建消技【2024】15 号文执行；
5. 现行的有关造价管理文件；

三、其他说明：

1. 厨房设备专业暂估 400000 元
2. 餐梯专业暂估 50000 元
3. 外墙金属 LOGO 造型（两组）专业暂估 75000 元
4. 增加室外电梯（含钢构、基础等）专业暂估 800000 元

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	2208			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径:8cm 3. 养护期:1年	株	6			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:白蜡A 2. 胸径:15cm 3. 养护期:1年	株	1			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:棕榈B 2. 株高:H=2.5m 3. 养护期:1年	株	10			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:栾树 2. 胸径:8cm 3. 养护期:1年	株	1			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径8-10cm 3. 养护期:1年	株	2			
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:造型油松 2. 造型优美, 高度 4. 5m, 冠幅3. 8m, 地径 18cm 3. 养护期:1年	株	1			
8	050102001007	栽植乔木	1. 种类:造型女贞 2. h=2. 5m, 8-10云片 3. 养护期:1年	株	19			
9	050102001008	栽植乔木	1. 种类:五角枫A 2. 胸径15cm 3. 养护期:1年	株	6			
10	050102001009	栽植乔木	1. 种类:五角枫B 2. 胸径12cm 3. 养护期:1年	株	6			
11	050102001010	栽植乔木	1. 种类:七叶树 2. 胸径:8cm 3. 养护期:1年	株	8			
12	050102002001	栽植灌木	1. 种类:北美海棠 2. 地径5-6cm 3. 养护期:1年	株	24			
13	050102002002	栽植灌木	1. 种类:桂花A 2. 地径8cm 3. 养护期:1年	株	49			
14	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红枫 2. 地径4-5cm 3. 养护期:1年	株	1			
15	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶李A 2. 地径8cm 3. 养护期:1年	株	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 树状月季 2. 地径4cm 3. 养护期: 1年	株	34			
17	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 丁香A 2. 地径10cm 3. 养护期: 1年	株	2			
18	050102002007	栽植灌木	1. 种类: 白玉兰 2. 地径5-6cm 3. 养护期: 1年	株	4			
19	050102002008	栽植灌木	1. 种类: 大叶黄杨球 2. 冠幅1.2m 3. 养护期: 1年	株	35			
20	050102002009	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 冠幅1.2m 3. 养护期: 1年	株	7			
21	050102002010	栽植灌木	1. 种类: 小叶女贞球 2. 冠幅1.5m 3. 养护期: 1年	株	16			
22	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 金森女贞球 2. 冠幅1.2m 3. 养护期: 1年	株	14			
23	050102002011	栽植灌木	1. 种类: 南天竹丛生球 2. 群植南天竹成丛, 每丛15-20株, 高度0.6m 3. 养护期: 1年	株	2			
24	050102007001	栽植色带	1. 种类: 红叶石楠 2. 株高0.4-0.5m, 36株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	357			
25	050102007002	栽植色带	1. 种类: 大叶黄杨 2. 株高0.4-0.5m, 36株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	743			
26	050102007003	栽植色带	1. 种类: 金森女贞 2. 株高0.4-0.5m, 36株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	406			
27	050102007004	栽植色带	1. 种类: 金叶女贞 2. 株高0.4-0.5m, 36株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	109			
28	050102007005	栽植色带	1. 种类: 麦冬 2. 单位面积株数: 49株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	17			
29	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 草坪 (满铺) 2. 养护期: 1年	m ²	97.5			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00258	水		m3			
2	EC1482	农药	(综合)	kg			
3	E00008@1	大叶黄杨	株高0.4-0.5m, 36株/m2	m2			
4	E00008@2	红叶石楠	株高0.4-0.5m, 36株/m2	m2			
5	E00008@3	金森女贞	株高0.4-0.5m, 36株/m2	m2			
6	E00008@4	金叶女贞	株高0.4-0.5m, 36株/m2	m2			
7	EZ143@1	树状月季	地径4cm	株			
8	EZ145@1	北美海棠	地径5-6cm	株			
9	EZ147@1	桂花A	地径8cm	株			
10	EZ147@2	红叶李A	地径8cm	株			
11	EZ147@3	大叶黄杨球	冠幅1.2m	株			
12	EZ147@5	小叶女贞球	冠幅1.5m	株			
13	EZ147@7	金森女贞球	冠幅1.2m	株			
14	EZ148@1	棕榈B	株高:H=2.5m	株			
15	EZ148@3	造型女贞	h=2.5m, 8-10云片	株			
16	EZ150@2	造型油松	高度4.5m, 冠幅3.8m, 地径18cm	株			
17	EZ150@3	五角枫A	胸径15cm	株			
18	EZ150@4	五角枫B	胸径12cm	株			
19	EZ157@1	白蜡	胸径:8cm	株			
20	EZ157@3	七叶树	胸径:8cm	株			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：和悦小区室外配套工程绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路铺装						
1	040203008001	块料面层	1. 梨花白火烧面花岗岩(600X300X30) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 土工布过滤层(≥200g/m2) 6. 凹凸型塑料排水板 7. 50厚C20细石混凝土保护层 8. 梨花白火烧面花岗岩压边(600X300X30) 9. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1174.04			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 300*500*100水泥混凝土汀步 2. 30厚细沙层 3. 素土夯实 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	22.68			
		廊架、坐凳、景观石						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050303009001	廊架	廊架（长16m） 1. 立柱，180*180方柱，红色防腐漆，地基部分已经硬化，用水钻打孔，方柱埋入，灌注水泥浆，埋深0.3m 2. 廊架立柱埋深至-0.3m处，角码规定，C20细石混凝土回填密实 3. 主连梁，72*185方木，红色防腐漆 4. 梁立柱，72*185方木，红色防腐漆 5. 40*30方木，美化吊挂 6. 吊挂板，15*85木板，红色防腐漆 7. 坐凳凳面，40*85木板，靠背为美人靠S弯，红色防腐漆 8. 靠背为美人靠S弯，40*30弯曲条，红色防腐漆 9. 木椽，40*85方木，每0.5m/根，红色防腐漆 10. 下封板，15*85木板，红色防腐漆 11. 屋面板，15*85木板，屋面覆盖油毡瓦，红色防腐漆 12. 屋面覆盖防水布和油毡瓦，油毡瓦为水墨灰色，美观大方 13. 所有木料防腐加工后，先刷柚木色木油一遍，渗透保护，安装完成后喷涂底漆一遍，面漆一遍，喷涂均匀 14. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
4	020510004001	防腐木坐凳	1. 防腐木坐凳 2. 规格、尺寸：宽430mm，高470mm 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m	30.6			
5	050301005001	景观石	景观石 1. 规格：7.3m长，2.5m高，0.6m厚 2. 含挖土方、基础、钢筋等 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	块	1			
		雨污水						
		雨水						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合（自行勘察现场） 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	408.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040305001001	垫层	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:砂基础 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.63			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	387.15			
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合(自行勘察现场) 2. 运距:自行考虑 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	21.51			
10	040501004002	塑料管	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400, 环刚度8KN/m2 2. 连接方式:承插接口, 橡胶圈密封 3. 管道闭水实验 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	19.21			
11	040501004003	塑料管	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300, 环刚度8KN/m2 2. 连接方式:承插接口, 橡胶圈密封 3. 管道闭水实验 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	96.35			
12	040501004001	塑料管	1. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200, 环刚度8KN/m2 2. 连接方式:承插接口, 橡胶圈密封 3. 管道闭水实验 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	52.81			
13	040504003001	塑料检查井	1. 名称:Φ700mm成品塑料检查井 2. 位于道路或铺砌地面的阀门井、检查井,采用重型铸铁井盖,塑料检查井应采用防护井盖,井盖面与道路面平 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504009001	雨水口	1.雨水算子及圈口材质:平篦式雨水口, 铸铁井圈和篦子 2其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	4			
		污水						
15	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合(自行勘察现场) 2.挖土深度:详见图纸 3.弃土运距:自行考虑 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	301.92			
16	040305001002	垫层	1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:砂基础 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.73			
17	040103001002	回填方	1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	280.64			
18	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合(自行勘察现场) 2.运距:自行考虑 3.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	21.28			
19	040501004005	塑料管	1.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300, 环刚度8KN/m2 2.连接方式:承插接口, 橡胶圈密封 3.管道闭水实验 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	53.72			
20	040501004006	塑料管	1.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200, 环刚度8KN/m2 2.连接方式:承插接口, 橡胶圈密封 3.管道闭水实验 4.其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	77.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504003002	塑料检查井	1. 名称: $\Phi 700\text{mm}$ 成品塑料检查井 2. 位于道路或铺砌地面的阀门井、检查井,采用重型铸铁井盖,塑料检查井应采用防护井盖,井盖面与道路面平 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	7			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	02270133	土工布		m2			
2	04030147	砂子中砂		m3			
3	04170153@1	油毡瓦		块			
4	05030105@1	方木	180*180	m3			
5	05030105@2	方木	72*185	m3			
6	08010106@1	梨花白火烧面花岗岩	600X300X30	m2			
7	12210103@1	木栏杆宽	40*30	m			
8	26310101@1	屋面板（木板）	15*85	m2			
9	32350101	凹凸型排水板		m2			
10	BCCLF3	防腐木坐凳		m			
11	BCCLF4	景观石		块			
12	C00979	木材(板方材)	二等中小板方材	m3			
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
14	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
15	80010743	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M7.5	m3			
16	17250261@1	HDPE双壁波纹管	DN400	m			
17	17250261@2	HDPE双壁波纹管	DN200	m			
18	17250261@3	HDPE双壁波纹管	DN300	m			
19	36010139-1@2	球墨铸铁防护井盖、井座 Φ700重型		套			
20	36010231@2	Φ700mm成品塑料检查井	井筒直径700mm以内	套			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：和悦小区室外配套工程室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	67.05			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	65.9			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN70 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	22.64			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	66.25			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	54.8			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	143.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	18.2			
8	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1.2			
9	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	2.4			
10	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝接连接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1.8			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含开槽 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3			
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含开槽 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	48.35			
13	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 含开槽 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	274.76			
14	031002003001	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 规格:DN70 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:冷底子油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3. 埋地管道防腐(钢塑复合管)	m2	2.53			
16	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:石油沥青 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3. 埋地管道防腐(钢塑复合管)	m2	2.53			
17	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:一层 3. 埋地管道防腐(钢塑复合管)	m2	2.53			
18	031002003002	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
19	031002003003	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN25 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
20	031002003004	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN32 3. 含预留孔洞及堵洞	个	4			
21	031002003005	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN40 3. 含预留孔洞及堵洞	个	4			
22	031002003020	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN50 3. 含预留孔洞及堵洞	个	3			
23	031002003021	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN70 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
24	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 材质:详见图纸	个	13			
25	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:盥洗槽水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 部位:三层洗衣房	个	5			
26	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 1.0Mpa 3. 材质:详见图纸	个	1			
27	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN32 1.0Mpa 3. 材质:详见图纸	个	1			
28	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 1.0Mpa 3. 材质:详见图纸	个	1			
29	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 1.0Mpa 3. 材质:详见图纸	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:详见图纸	个	1			
31	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 材质:详见图纸	个	4			
32	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 材质:详见图纸	个	11			
33	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质:详见图纸	个	4			
34	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 材质:详见图纸	个	10			
35	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:污水池水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	13			
36	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	6			
		热水						
37	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:采用S4系列PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他内容满足图纸及规范要求 6. 含开槽	m	31.6			
38	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	6.2			
39	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	92.8			
		排水						
		排水						
40	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管, De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	159.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管, De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	79.85			
42	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管, De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	140.38			
43	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管, De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	102.37			
44	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管, De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	55.6			
45	031002003012	套管	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:DN100 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	24			
46	031002003016	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:De110 4. 含预留孔洞及堵洞	个	10			
47	031002003017	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:De75 4. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
48	031002003019	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:De110 3. 含预留孔洞及堵洞	个	8			
49	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110 3. 材质:塑料	个	18			
50	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号及规格:De50 3. 材质:塑料	套	13			
51	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号及规格:De75 3. 材质:塑料	个	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号及规格:De110 3. 材质: 塑料	个	1			
53	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De50 3. 材质: 塑料	个	5			
54	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De75 3. 材质: 塑料	个	3			
55	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:网框式地漏 2. 型号及规格:De110 3. 材质: 塑料	个	2			
56	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机地漏 2. 型号及规格:De110 3. 材质: 塑料	个	6			
57	031004006001	大便器	1. 名称: 低水箱蹲式大便器 2. 组装形式:成套组装 3. 附件名称、数量:含所有五金配件及辅材	组	73			
58	031004007001	小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 组装形式:成套组装 3. 附件名称、数量:含所有五金配件及辅材	组	35			
59	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 2. 组装形式:成套组装 3. 附件名称、数量:含所有五金配件及辅材	组	60			
60	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水池 2. 组装形式:成套组装 3. 附件名称、数量:含所有五金配件及辅材	组	13			
61	03B001	成品盥洗槽	1. 名称: 成品盥洗槽 2. 位置: 三层洗衣房	个	1			
		废水						
62	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De75 4. 接口形式:粘接接口 5. 含管卡 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	21.5			
63	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De75 4. 接口形式:粘接接口 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	2.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管 De50 4. 接口形式:粘接接口 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3			
65	031002003013	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格: De75 4. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
66	031002003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格: De75 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
67	031002003015	套管	1. 名称:阻火圈 2. 规格:De75	个	5			
		喷淋水						
68	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	115.03			
69	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	18.4			
70	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	39.95			
71	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	90.43			
72	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	31.5			
73	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	87.13			
74	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	186.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	569.23			
76	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	216.29			
77	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	216.29			
78	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	216.29			
79	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂行喷头 2. 型号、规格:DN25	个	284			
80	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 1.6Mpa	个	3			
81	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	个	3			
82	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	3			
83	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25	个	2			
84	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1			
85	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 自动喷水灭火系统	点	3			
		消防水						
86	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含卡箍、弯头、三通等管件 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	33.7			
87	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含卡箍、弯头、三通等管件 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	144.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030901010002	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜 2. 2. 型号、规格:1800X700X200 3. 消火栓箱内设消防报警按钮1个, DN65旋转型消火栓及DN65带长25m衬胶水龙带, 19mm直流水枪各一个, 消防软管卷盘一套 (JPS1.0-19), 配消防按钮 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	13			
89	030901010001	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验用消火栓箱 2. 2. 型号、规格:1800X700X200 3. 消火栓箱内设消防报警按钮1个, DN65旋转型消火栓及DN65带长25m衬胶水龙带, 19mm直流水枪各一个, 消防软管卷盘一套 (JPS1.0-19), 压力表:Y-100 0~1.0MPa, 配消防按钮 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	1			
90	030901013001	灭火器	1. 名称:手提磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5, 3A 3. 其他内容满足图纸及规范要求	具	68			
91	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	12			
92	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65、1.6MPa 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	4			
93	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25、1.6MPa 3. 其他详见图纸及规范要求	个	1			
94	031002003022	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:管道DN100 3. 含预留孔洞及堵洞	个	8			
95	031002003023	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:管道DN100 3. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
96	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 支架除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道 3. 其他满足图纸及规范要求	kg	208.33			
97	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统	点	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暖通						
		空调						
98	030701004001	风机盘管	1. 名称:SNJ-12 风管式室内机 2. 主要参数:制冷量12KW, 制热量13.2KW, 风量1300m3/h, 额定电压220V, 功率120W, 静压30Pa 3. 安装方式:吊顶安装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	台	9			
99	030701004002	风机盘管	1. 名称:SNJ-56 风管式室内机 2. 主要参数:制冷量5.6KW, 制热量6.3KW, 风量800m3/h, 额定电压220V, 功率80W, 静压30Pa 3. 安装方式:吊顶安装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	台	22			
100	030701003006	空调器	1. 名称:5HP 一拖二变频风管机(室外机SWJ-1) 2. 主要参数: 制冷量:12KW, 制热量:13.2KW, 额定电压: 220V, 功率:4200W, 电源:220V-50Hz 3. 其他内容满足图纸及规范要求	台	20			
101	030701003008	空调器	1. 名称:KT-3 分体空调室内机[壁挂机] 2. 主要参数: 制冷量:1.5匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台	3			
102	030701003009	空调器	1. 名称:KT-4 分体空调室内机[壁挂机] 2. 主要参数: 制冷量:1.0匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台	1			
103	030701003010	空调器	1. 名称:KT-2 分体空调室内机[落地机柜] 2. 主要参数: 制冷量:2.5匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台	7			
104	030701003011	空调器	1. 名称:KT-1 分体空调室内机[落地机柜] 2. 主要参数: 制冷量:3匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台	2			
105	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*150 5. 板材厚度:0.75	m2	58.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*150 5. 板材厚度:1.0	m2	115.73			
107	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*150 5. 板材厚度:0.6	m2	78.66			
108	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*150 5. 板材厚度:0.75	m2	101.06			
109	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:920*200 5. 板材厚度:0.75	m2	24.44			
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 型号、规格:600*600	个	25			
111	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶送风口 2. 型号、规格:400*400	个	62			
112	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 型号、规格:1200*400	个	6			
113	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 名称:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧铜管 3. 规格:Φ9.53	m	234.24			
114	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 名称:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧铜管 3. 规格:Φ15.88	m	234.24			
115	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 名称:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧铜管 3. 规格:Φ12.7	m	92.2			
116	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 名称:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧铜管 3. 规格:Φ6.35	m	92.2			
117	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管 De25 4. 连接形式:螺纹连接	m	165.57			
118	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管 De32 4. 连接形式:螺纹连接	m	49.72			
		通风						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*120 5. 板材厚度:0.5	m2	39.34			
120	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*160 5. 板材厚度:0.5	m2	2.58			
121	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度:0.5	m2	22.58			
122	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度:0.5	m2	147.57			
123	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250 5. 板材厚度:0.5	m2	122.27			
124	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ120 5. 板材厚度:0.5	m2	0.32			
125	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ160 5. 板材厚度:0.5	m2	35.42			
126	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:帆布 2. 规格:250*200	m2	1.26			
127	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:帆布 2. 规格:250*250	m2	1.8			
128	030701003007	空调器	1. 名称:全热交换新风机组 2. 主要参数: 风量:1000m3/h、静压:120Pa, 电功率:550W/220v;	台	10			
129	030404033001	风扇	1. 名称:静音型管道式排气扇 PQ-1 2. 技术参数: BPT15-34A 风量:265m3/h;风压:210Pa, 功率:36W;噪声:46dB	台	24			
130	030404033002	风扇	1. 名称:静音型管道式排气扇 PQ-2 2. 技术参数: BPT12-14A 风量:150m3/h;风压:180Pa, 功率:18W;噪声:42dB	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:ABS 圆盘可调新风口 2. 规格:Φ110	个	67			
132	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:500*200	个	10			
133	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风防雨百叶 2. 规格:250*250	个	10			
134	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:250*250	个	10			
135	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ160	个	24			
136	030703013002	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ120	个	2			
137	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		排烟						
138	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 厚度: 8mm	m2	9.6			
		电气						
139	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1577.23			
140	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	453.22			
141	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:RC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	761.53			
142	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	7.4			
143	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	12.6			
144	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	25.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	7.43			
146	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1930.28			
147	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG15 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	20.7			
148	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1200.31			
149	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	13.28			
150	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	11			
151	030411003003	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 型号:150*100 3. 其他内容满足图纸及规范要求	m	175.1			
152	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架制作与安装 2. 其他内容满足图纸及规范要求	kg	0.18			
153	030408008002	防火堵洞	1. 名称:桥架防火堵洞 2. 规格:150*100 3. 方式:防火隔板、防火堵料 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	处	2			
154	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBYJ-2.5mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	6688.4			
155	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBYJ-4mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	4043.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZNBYJ-4mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	2098.83			
157	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBYJ-6mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3968.56			
158	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZNBYJ-2.5mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	4456.07			
159	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:RVV-5*1.0mm ² 4. 配线部位:管内或桥架内敷设 5. 其他内容满足图纸及规范要求	m	329.95			
160	011304001001	灯带(槽)	1. 名称:LED灯带 2. 其他内容满足图纸及规范要求	m	635.51			
161	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZYJY-4X35+1X25mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	9.71			
162	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJY22-4*10mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	28.24			
163	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNYJY-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	145.79			
164	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZYJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	137.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZYJY-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	187.37			
166	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*50+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	133.54			
167	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	62.9			
168	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:240mm ² 以下 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	2			
169	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm ² 以下 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	4			
170	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm ² 以下 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	14			
171	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:35mm ² 以下 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	8			
172	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:16mm ² 以下 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	6			
173	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 型号规格:560*960*200 3. 安装方式:暗装,底距地1.8m 4. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱APE1 APE2 2. 型号规格 : 560*960*200 3. 安装方式:暗装, 底距地1.8m 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	2			
175	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱ATLG 2. 安装方式:明装装, 底距地1.4m 3. 含无端子外部接线 2. 5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
176	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号规格 : 480*680*200 3. 含无端子外部接线 2. 5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
177	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 型号规格 : 480*680*200 3. 含无端子外部接线 2. 5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
178	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱AL3 2. 型号规格 : 480*680*200 3. 含无端子外部接线 2. 5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
179	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱AKjs 2. 型号规格 : 280*240*160 3. 安装方式:暗装, 底距地1.8m 4. 含无端子外部接线 2. 5mm ² 、4mm ² 5. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 6. 其他内容满足图纸及规范要求	台	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030404017019	配电箱	1. 名称:APCF(厨房) 2. 型号规格: 360*240*160 3. 安装方式:暗装, 底距地1.8m 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
181	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱ATLE 2. 安装方式:明装, 底距地1.4m 3. 含无端子外部接线 2.5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
182	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱ALkt1 2. 型号规格: 480*680*200 3. 含无端子外部接线 4mm ² 、6mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
183	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱ALkt2 2. 型号规格: 480*680*200 3. 含无端子外部接线 4mm ² 、6mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
184	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱ALkt3 2. 型号规格: 480*680*200 3. 含无端子外部接线 4mm ² 、6mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
185	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱APdt 2. 安装方式:暗装, 底距地1.8m 3. 含无端子外部接线 2.5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
186	030404017025	配电箱	1. 名称:空调柜机断路器箱 2. 安装方式:暗装, 底边距地1.8m	台	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030404017026	配电箱	1. 名称:开水器断路器箱 2. 安装方式:暗装, 底边距地1.8m	台	1			
188	030404017027	配电箱	1. 名称:AKhds 2. 型号规格: 280*240*160 3. 安装方式:暗装, 底距地1.8m 4. 含无端子外部接线 2.5mm ² 、4mm ² 5. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 6. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
189	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱2PD1 2. 规格: 400*600*150 3. 含无端子外部接线 2.5mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
190	030412004001	装饰灯	1. 名称:100×1200成品型材灯 2. 型号:LED 20W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	52			
191	030412004002	装饰灯	1. 名称:300x600亚克力面板灯 2. 型号:LED 26W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	17			
192	030412004009	装饰灯	1. 名称:磁吸灯 2. 规格:LED 5X5W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	12			
193	030412004010	装饰灯	1. 名称:嵌装LED筒灯 2. 规格:LED 12W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	498			
194	030412004011	装饰灯	1. 名称:双豆灯 2. 其他内容满足图纸及规范要求	套	72			
195	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 25W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	3			
196	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格: A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面向前 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:底距地 2. 5m吊装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	3			
198	030412004012	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:底距地 0. 5m挂装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	3			
199	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面左向 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:底距地 0. 5m挂装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	17			
200	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-楼层标志灯 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:底边距地 2. 4m挂装或门框上方 0. 2m挂装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	6			
201	030412004014	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:门框上方 0. 2m挂装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	21			
202	030412004015	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-双面单向 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:底距地 2. 5m吊装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	2			
203	030412004016	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 筒灯 2. 型号:LED 12W DC36V 3. 规格:A型集中控制集中电源型 4. 安装方式:吸顶安装 5. 其他内容满足图纸及规范要求	套	84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030412004017	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (圆形) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	43			
205	030412004018	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (五角星型) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	28			
206	030412004019	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (月亮型) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	3			
207	030412004020	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (小耳朵型) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	34			
208	030412004021	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (花灯) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	7			
209	030412004022	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (圆圈+圆圈) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	11			
210	030412004023	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 (云朵型) 2. 规格: 甲方选型 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	19			
211	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:LED 40W 白光 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	22			
212	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 (带指示灯) 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	11			
213	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 (带指示灯) 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联开关(带指示灯) 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	31			
215	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四联开关(带指示灯) 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	14			
216	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装单联开关(紫外线灯) 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地1.8米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	9			
217	030404034006	照明开关	1. 名称:温控器 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装/1.3m	个	31			
218	030404035001	插座	1. 名称:单相四联二、三孔组合安全型插座 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	9			
219	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:安全型~250V 10A 3. 安装方式:暗装距地0.3米	个	6			
220	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三孔组合安全型插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	73			
221	030404035004	插座	1. 名称:地插 2. 部位:三层会议室 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	2			
222	030404035005	插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:暗装/1.4m	个	22			
223	030404035006	插座	1. 名称:空调五孔插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地2.0米暗装	个	16			
224	030404035007	插座	1. 名称:空调五孔插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.8米暗装	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030404035008	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地2.3米暗装	个	9			
226	030404035009	插座	1. 名称:微波炉插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.2米暗装	个	12			
227	030404035010	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:距地1.1米暗装	个	9			
228	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他内容满足图纸及规范要求	个	961			
229	030411006008	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 其他内容满足图纸及规范要求	个	288			
230	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		弱电						
		综合布线系统						
231	030502010001	配线架	1. 名称:72芯高密光纤配线架 2. 安装位置:信息机房 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2			
232	030502001001	机柜、机架	1. 名称:IDF配线机柜(19寸42U) 2. 安装方式:设置于弱电间内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	2			
233	030502010002	配线架	1. 名称:ODF光缆配线架 2. 规格:24口 3. 安装方式:设置于弱电间内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			
234	030501012001	交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 安装方式:设置于弱电间内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
235	030501012002	交换机	1. 名称:48口接入交换机 2. 安装方式:设置于弱电间内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
236	030502010003	配线架	1. 名称:六类24口配线架 2. 安装方式:设置于弱电间内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030502005001	双绞线缆	1. 名称:12芯万兆单模光缆 2. 敷设方式:桥架内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	28.5			
238	030502009001	跳线	1. 名称:安装光缆跳线 2. 类别:光缆 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	条	2			
239	030502009002	跳线	1. 名称:安装六类跳线 2. 类别:六类网线 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	条	2			
240	030411003002	桥架	1. 名称:防火阻燃型金属桥架 2. 规格:150*100 3. 说明:含支撑架 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	172.34			
241	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架防火堵洞 2. 规格:150*100 3. 方式:防火隔板、防火堵料 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	处	2			
242	030502005002	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	284.47			
243	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:桥架内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	466.81			
244	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	6.25			
245	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	189.6			
246	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:单口电话终端 2. 安装方式:暗装距地0.3m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030502012001	信息插座	1. 名称:单口网络终端TO 2. 安装方式:暗装距地0.3m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10			
248	030502012002	信息插座	1. 名称:单口网络终端TD 2. 安装方式:暗装距地1.4m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10			
249	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 底盒材质、规格:钢制 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	23			
		安防视频监控系统						
250	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:55寸监视器 2. 安装位置:监控机房 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	2			
251	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:64路录像机 2. 内置8T硬盘*10 3. 安装位置:监控机房 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	2			
252	030502001002	机柜、机架	1. 名称:UPS主机 2K 2. 安装位置:监控机房 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
253	030404017010	配电箱	1. 名称:UPS专用配电箱 2. 12V20AH 电池 3. 安装位置:监控机房 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
254	030501012003	交换机	1. 名称:24路核心交换机 2. 安装位置:监控机房 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
255	030502010004	配线架	1. 名称:48芯高密光纤配线架 2. 安装位置:监控机房 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
256	030502009003	跳线	1. 名称:安装光纤跳线 2. 类别:光纤 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	条	8			
257	030502005004	双绞线缆	1. 名称:4芯万兆单模光缆 2. 敷设方式:桥架内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	40.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:红外网络半球摄像机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	67			
259	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄像机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	24			
260	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	855.63			
261	030502005005	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	855.63			
262	030502005006	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:桥架内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	2908.76			
263	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.0mm ² 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	4049.65			
264	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	104			
265	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1			
		有线电视系统						
266	030505003001	前端机柜	1. 名称:电视前端箱 2. 规格:空箱 3. 安装方式:暗装,距地1.8米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
267	030505013001	分配网络	1. 名称:线路放大器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
268	030505013002	分配网络	1. 名称:二分配器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
269	030505013003	分配网络	1. 名称:三分配器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			
270	030404028001	电阻器	1. 名称:75Ω电阻器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	15			
272	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	43.8			
273	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	104.63			
274	030502005007	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:管内 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	15			
275	030502005008	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-7 3. 敷设方式:管内 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	43.8			
276	030502005009	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	107.24			
277	030502005010	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:桥架内 4. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	279.83			
278	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:单口电视终端 2. 安装方式:暗装, 底边距地 1.4米 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	9			
279	030502012003	信息插座	1. 名称:接线盒 2. 底盒材质、规格:钢制 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	9			
		消防电源监控系统						
280	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	25.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5mm ² 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	101.37			
282	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	58.63			
283	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	124.17			
284	030503003001	控制器	1. 名称:电压/电流信号传感器 2. 规格:EM730-2TU-A 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	3			
285	030502001003	机柜、机架	1. 名称:消防电源监控主机 2. 安装位置:设在消防控制室内 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
		电气火灾监控系统						
286	030502001004	机柜、机架	1. 名称:电气火灾监控设备 2. 规格:LFZ201 3. 配套:UPS 220V 4. 安装位置:设在消防控制室内 5. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
287	030503003002	控制器	1. 名称:电气火灾控制器G 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	3			
288	030503003003	控制器	1. 名称:电气火灾控制器模块 2. 规格型号:LFJ201、LFT201 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	10			
289	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	88.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVSP-4*2.5mm ² 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	20.57			
291	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RVSP-4*1.0mm ² 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	102.84			
		背景音乐系统						
292	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:电源时序器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
293	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:CD\DVD播放器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
294	030506001003	扩声系统设备	1. 名称:数字调谐器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
295	030506001004	扩声系统设备	1. 名称:广播主机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
296	030506001005	扩声系统设备	1. 名称:强插电源器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
297	030506001006	扩声系统设备	1. 名称:合并式功放机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	5			
298	030506001007	扩声系统设备	1. 名称:带强切音控器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	6			
299	030411001014	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	360.76			
300	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	420.67			
301	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶音箱 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	42			
302	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	52			
303	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:扩声系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
304	030904010001	联动控制箱	1. 名称:区域火灾报警控制器 2. 规格型号:(联动型)JB-QGL-TX3032 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1			
305	030505013004	分配网络	1. 名称:放大器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
306	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:GST-LD-8313 3. 安装方式:在接线箱或现场安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	6			
307	030904009001	消防端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:GST-JX100 3. 安装方式:下底距地1.5米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	3			
308	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 规格:声压级不应小于60db, 阻燃材料型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	20			
309	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:防火门控制器 2. 安装方式:门头上方300mm 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			
310	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	6			
311	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3 3. 安装方式:吸顶安装,至墙壁、梁边的水平 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	109			
312	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾报警器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
313	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾光报警器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器(带地址编码) 2. 规格型号:GST-HX-M8503, 声压级不应小于60db 3. 安装方式:下底距地2.3m安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	9			
315	030904001003	点型探测器	1. 名称:气体探测器 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3			
316	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格:J-SAM-GST9122 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	9			
317	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格:GST-TS-100A 3. 安装方式:距地1.3米 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
318	030904003001	按钮	1. 名称:编码消火栓报警按钮 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10			
319	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:GST-LD-8300 3. 安装形式:上边距顶板200mm 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	179			
320	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	179			
321	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	6.04			
322	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	324.91			
323	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	875.07			
324	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	32.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
325	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV-4mm2 3. 配线部位:管内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	12.8			
326	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV-2.5mm2 3. 配线部位:管内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	708.07			
327	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS- 2*1.5mm2 3. 配线部位:管或桥架 内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	654.01			
328	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVS- 2*1.5mm2 3. 配线部位:管或桥架 内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	546.84			
329	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVVP- 2*1.5mm2 3. 配线部位:管或桥架 内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	93.71			
330	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVVP- 2*1.5mm2 3. 配线部位:管或桥架 内 4. 其他:未尽事宜详见 图纸及相关规范	m	32.5			
331	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统 调试 2. 其他:未尽事宜符合 图纸设计及相关规范要 求	系统	1			
		措施项目						
332	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	21090101	洗脸盆		个			
2	21150131	瓷蹲式大便器		个			
3	21170101@2	感应式小便器		个			
4	23210111	喷头装饰盘	公称直径25mm以内	个			
5	25000001@30	100×1200成品型材灯	LED 20W 白光	套			
6	25000001@35	嵌装LED筒灯	LED 12W 白光	套			
7	25000001@36	双豆灯		套			
8	25000001@53	艺术吊灯（圆形）		套			
9	25000001@54	艺术吊灯（五角星型）	软线吊灯	套			
10	25000001@56	艺术吊灯（小耳朵型）		套			
11	28031431@5	绝缘电线	WDZBYJ-6mm2	m			
12	28110000@5	电力电缆	YJV-3*50+1*16mm2	m			
13	补充主材003@2	红外网络半球摄像机		台			
14	补充主材017@1	SNJ-12 风管式室内机	制冷量12KW,制热量13.2KW,风量1300m3/h,额定电压220V,功率120W,静压30Pa	台			
15	补充主材026@1	SNJ-56 风管式室内机	制冷量5.6KW,制热量6.3KW,风量800m3/h,额定电压220V,功率80W,静压30Pa	台			
16	补充主材027@1	5HP 一拖二变频风管机（室外机SWJ-1）	制冷量:12KW,制热量:13.2KW,额定电压:220V,功率:4200W,电源:220V-50Hz	台			
17	补充主材028@1	全热交换新风机组	风量:1000m3/h、静压:120Pa,电功率:550W/220v;	台			
18	补充主材031@1	KT-2 分体空调室内机[落地机柜]	制冷量:2.5匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台			
19	补充主材032@1	KT-1 分体空调室内机[落地机柜]	制冷量:3匹 能效等级:1级 电源:220V-50Hz	台			
20	补充主材042	灯槽		m			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幼儿园安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	148.08			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径或地径:D12cm 3. 株高:350-400cm 4. 冠幅:200-250cm 5. 分支点1.5m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径或地径:D12-16cm 3. 株高:350-450cm 4. 冠幅:220-300cm 5. 分支点1.8m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:合欢树 2. 胸径或地径:D15-18cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠幅:280-350cm 5. 分支点2.5m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或地径:D12-16cm 3. 株高:400-500cm 4. 冠幅:280-350cm 5. 分支点2m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径或地径:D6-8cm 3. 株高:220-250cm 4. 冠幅:150-200cm 5. 分支点0.8m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:红枫 2. 胸径或地径:D8-15cm 3. 株高:250-350cm 4. 冠幅:150-200cm 5. 分支点1.8m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			
8	050102001007	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或地径:D8cm 3. 株高:180-220cm 4. 冠幅:150-180cm 5. 分支点0.8m, 树形饱满 6. 养护期:1年	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金森女贞 2. 株高:40-50cm 3. 冠幅:20-25 4. 单位面积株数:49株/m² 5. 养护期:1年	m²	11.26			
10	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:竹子 2. 竹高度:200-250cm 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 养护期:1年	株	405			
11	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草坪 2. 15mm厚种植土(购买种植土) 3. 素土夯实 4. 养护期:1年	m²	97.5			
12	050307014001	花箱	1. 名称:防腐木花箱 2. 花箱材质:50mm防腐木 3. 花箱内回填550mm厚种植土(购买种植土) 4. 防水布垫层 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
13	050307014002	花盆(坛、箱)	1. 名称:菜园种植区 2. 围栏材质:50mm防腐木 3. 菜园种植区内回填300mm厚种植土(购买种植土) 4. 防水布垫层 5. 素土夯实 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
14	050307014004	花盆(坛、箱)	1. 名称:菜园种植区 2. 围栏材质:50mm防腐木 3. 菜园种植区内回填300mm厚种植土(购买种植土) 4. 防水布垫层 5. 素土夯实 6. 位置:红砖内嵌处 7. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
15	050307014003	花盆(坛、箱)	1. 名称:种植池 2. 围栏材质:50mm防腐木 3. 菜园种植区内回填300mm厚种植土(购买种植土) 4. 防水布垫层 5. 素土夯实 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	BCCLF0	防水布垫层		m2			
2	C00098	草绳		kg			
3	C00258	水		m3			
4	C00979@1	防腐木	50mm	m3			
5	CC1065	镀锌铁丝	8~12#	kg			
6	EC1148	树棍	长1.2m	棍			
7	EC1398	肥料	(综合)	kg			
8	EC1482	农药	(综合)	kg			
9	EC1484	草坪肥		kg			
10	EZ148@1	紫玉兰	胸径或地径:D12cm 株高:350-400cm 冠幅:200-250cm	株			
11	EZ148@2	红枫	胸径或地径:D8-15cm 株高:250-350cm 冠幅:150-200cm	株			
12	EZ150@1	银杏	胸径或地径:D12-16cm 株高:350-450cm 冠幅:220-300cm	株			
13	EZ150@2	合欢树	胸径或地径:D15-18cm 株高:400-500cm 冠幅:280-350cm	株			
14	EZ150@3	白蜡	胸径或地径:D12-16cm 株高:400-500cm 冠幅:280-350cm	株			
15	EZ157@1	紫薇	胸径或地径:D6-8cm 株高:220-250cm 冠幅:150-200cm	株			
16	EZ157@2	桂花	胸径或地径:D8cm 株高:180-220cm 冠幅:150-180cm	株			
17	EZ1612@1	马尼拉草坪		m2			
18	EZ940@1	竹子	竹高度:200-250cm 单位面积株数:25株/m²	株			
19	补充主材001@1	金森女贞	株高:40-50cm 冠幅:20-25	m2			
20	补充主材003@1	种植土		m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幼儿园绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合（自行勘察现场） 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	32.93			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	32.91			
3	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管(S4.0级) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
4	040501004002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管(S4.0级) DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	58.6			
5	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形水表井 2. 具体做法详见图集05S502-42 3. 其他内容满足图纸及规范要求	座	1			
6	040502009001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 水表井内	个	1			
7	040502005001	阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN25 3. 安装部位: 水表井内	个	2			
8	040502005002	阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN25 3. 安装部位: 水表井内	个	1			
9	040502005003	阀门	1. 名称:伸缩接头 2. 规格:DN25 3. 安装部位: 水表井内	个	1			
10	040502005004	阀门	1. 名称:快速取水器 2. 规格:DN20	个	2			
		电气						
		室外广播						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:室外音箱 2. 安装方式:2.6m 3. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10			
12	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	239.39			
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 配线部位:管或桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	245.13			
		室外监控						
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室外红外网络枪型摄像机 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	台	13			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	959.12			
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内 3. 其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	m	981.47			
		室外电气						
17	030404035001	插座	1. 名称:室外插座 2. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2			
18	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	51.81			
19	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm2 3. 配线部位:管内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	155.43			
20	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm2 3. 配线部位:桥架内 4. 其他:未尽事宜详见图纸及相关规范	m	155.43			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 施工费+单价措施安 全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园室外安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m			
3	29060335	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个			
4	29170203	镀锌地线夹	20	套			
5	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
6	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3			
7	17030155@1	JDG20		m			
8	17030155@3	JDG20		m			
9	17250257@4	塑料给水管	公称外径32mm以内	m			
10	17250257@9	塑料给水管	公称外径25mm以内	m			
11	19000316@10	伸缩接头	公称直径25mm以内	个			
12	24010206	螺纹水表	公称直径25mm以内	个			
13	26410171@1	室外插座		套			
14	28030301@2	RVV-2*1.5mm2		m			
15	28031431@1	WDZ-BYJ-6mm2		m			
16	28031437@2	UTP6		m			
17	29060143@1	PC25		m			
18	36010139-1@3	铸铁井盖、井座 Φ 600		套			
19	补充主材020@1	室外红外网络枪型 摄像机		台			
20	补充主材028@1	室外音箱		个			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幼儿园室外安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园路铺装						
1	040203009001	弹性面层	白色、黑色、黄色、蓝色、橘色、浅墨绿色、浅粉色橡胶地板 1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 分湿固聚氨酯胶水层 4. 50mm厚C20细石混凝土找平 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1173.93			
2	040203009002	弹性面层	1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 10mm厚1:3水泥砂浆 4. C20混凝土弧角台 5. 位置: 橡胶与草坪连接处 6. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	56.06			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 50mm厚红砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 60mm厚C15混凝土找平 4. 白水泥填缝 5. 地面下挖80mm 6. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	18.2			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩道牙石(1000*100*50mm) 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 60mm厚C15混凝土找平 4. 地面下挖80mm 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m	3.84			
5	040203008001	块料面层	1. 20mm厚花岗岩水洗面 2. 10mm厚水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 100mm厚C20混凝土 5. 局部斜坡拉槽 6. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	34.99			
		升旗台						
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.09			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.09			
9	010507007001	二次浇灌	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.0045			
10	010401003001	实心砖墙	1. 红砖砌筑地台 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.44			
11	040203009003	弹性面层	1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 分湿固聚氨酯胶水层 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	4.51			
12	011506002001	金属旗杆	1. 不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:约8/8.8m, 悬挂国旗 3. 包含10mm厚钢板预埋铁件、地脚螺栓4-M20*800、内设电动设备等 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	根	1			
		沙坑						
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:500mm 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	61.86			
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	61.86			
15	040303024001	混凝土其他构件	1. C20混凝土孤角台 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.79			
16	040901003001	钢筋网片	1. 钢筋种类:Φ8钢筋网@100	t	0.299			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040203009004	弹性面层	1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	39.77			
18	010103001001	回填方	1. 回填300mm圆粒石英砂 2. 素土夯实 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	37.11			
		隐形井盖						
19	010512008001	成品不锈钢井盖	1. 名称: 成品不锈钢井盖 2. 规格: $\Phi 700$ 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	12			
20	040203009005	弹性面层	1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 分湿固聚氨酯胶水层 4. 35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	4.62			
		游乐设施						
21	04B001	益智游戏区	1. 名称: 益智游戏区 2. 规格、型号:长33.5m*宽1.5m*最高点5.6m 3. 材质: 樟子松木及综合材质 4. 具体样式详见图纸 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
22	04B002	广场游戏区	1. 名称: 广场游戏区 2. 规格、型号:长11.5m*宽5m*高4.5m 3. 材质: 钢架及综合材质 4. 具体样式详见图纸 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
23	04B003	科教走廊	1. 名称: 广场游戏区 2. 材质: 铝单板 3. 具体样式详见图纸 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
24	04B004	轮胎造型	1. 名称: 轮胎造型 2. 具体样式详见图纸 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	251.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	04B005	长颈鹿雕塑	1. 名称: 长颈鹿雕塑 (高4300mm) 2. 材质: 玻璃钢 3. 具体样式详见图纸 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	个	1			
26	04B006	大门热气球造型	1. 名称: 大门热气球造型 (2个) 2. 规格: 高度1200mm、600mm 3. 材质: 玻璃钢 4. 具体样式详见图纸 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	组	1			
27	04B007	山丘造型	1. 名称: 山丘造型 2. 基层水泥砂浆+钢筋 3. 材质: 橡胶 4. 具体样式详见图纸 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
		东大门						
28	010605002001	东门柱子造型	1. 定制5mm钢板一体造型, 扣至原柱子顶面螺栓固定 3. 喷彩色氟碳漆 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	个	2			
29	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 50*30*3mm方管 2. 油漆品种、刷漆遍数: 喷彩色氟碳漆 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	18.3			
		南大门						
30	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.31			
31	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 自行考虑 3. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.31			
32	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车等 4. 运距自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010507007002	二次浇灌	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40细石膨胀混凝土 3. 运距自行考虑 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.0075			
34	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:16#镀锌工字钢, 10厚加劲肋 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.205			
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类 :20*250*350钢板 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.024			
36	040901010001	化学螺栓	1. 材料种类:M24化学螺栓 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	8			
37	010602003001	钢门架	1. 钢材品种、规格 :40*40*3镀锌方钢、 40*40*3镀锌角钢 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.206			
38	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚青色、白色烤漆铝板 2. 铝板专用挂件 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	64.12			
39	011508005001	亚克力金属包边字	1. 字样:“焦作市站区普惠托育示范园” 2. 镌字材料品种、颜色:亚克力金属包边字 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	13			
40	010606009002	钢护栏	1. 钢材品种、规格 :150*60*3方钢 2. 3mm钢板圆形点缀 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.507			
41	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称 :150*60*3mm方钢、 3mm钢板 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷黄色、橙色氟碳漆 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	22.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010805004001	电动伸缩门	1. 名称: 电动伸缩门 2. 包含轨道、电动装置等所有配件 3. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
43	040203008002	块料面层	1. 20mm厚花岗岩水洗面 2. 10mm厚水泥砂浆粘贴层 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 局部斜坡拉槽 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	4.48			
		围墙						
44	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1.2m以内 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	268.81			
45	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	189.94			
46	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 自行考虑	m3	189.94			
47	010401001001	砖基础	1. 名称: 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级, 砂浆强度等级: MU10煤矸石砖砌块, M7.5 水泥砂浆砌筑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	78.87			
48	010401003002	实心砖墙	1. 名称: 砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级, 砂浆强度等级: MU10煤矸石砖砌块, M7.5 水泥砂浆砌筑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	64.93			
49	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	286			
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	768.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色真石漆饰面 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1054.63			
52	010606009001	钢护栏	1. 名称:围墙栏杆 2. 规格、型号:横杆采用50*30*3厚方通,主纵杆采用50*30*3厚方通,支纵杆30*30*2厚方钢 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	5.069			
53	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:围墙栏杆 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色氟碳漆饰面 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	233.6			
54	010606013001	围栏定制小树和小鹿造型	1. 构件名称:围栏双面定制小树和小鹿造型 2. 钢材品种、规格:5mm钢板造型,截面打磨处理,喷氟碳漆 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	组	70			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 施工费+单价措施安 全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幼儿园室外土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01090101@1	圆钢	综合	t			
2	01510106	铝合金型材	110系列	kg			
3	04030143@1	圆粒石英砂		m3			
4	04130141@1	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
5	13030359	真石漆		kg			
6	BC9008	预聚体(甲组分)		kg			
7	BC9009	色浆(乙组分)		kg			
8	BC9011	红胶粒		kg			
9	BC9012	黑胶粒		kg			
10	BCCLF1	轮胎造型		m			
11	BCCLF10	山丘造型		项			
12	BCCLF11	长颈鹿雕塑		个			
13	BCCLF12@1	大门热气球造型		组			
14	BCCLF13	围栏定制小树和小鹿造型		组			
15	BCCLF4	益智游戏区		项			
16	BCCLF5	广场游戏区		项			
17	BCCLF6	科教走廊		项			
18	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3			
20	80010731@1	干混砌筑砂浆	DM M10	m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幼儿园室外土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除加气混凝土砌块 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m3	0.9			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 原地砖地面拆除 (含踢脚线) 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	587.91			
3	011605001002	平面块料拆除	1. 原地砖地面拆除 (含防水层) 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	255.92			
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原木地板拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	1426.88			
5	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原塑胶地面拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	605.61			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 原墙砖拆除 (含防水层) 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	1305.67			
7	011605002002	立面块料拆除	1. 原面砖墙裙拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	568.51			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶及龙骨拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	2419.52			
9	011608001001	铲除油漆面	1. 原有乳胶漆墙面铲除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	3598.18			
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有楼梯栏杆拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m	70.62			
11	011614001001	篦子拆除	1. 原有不锈钢地漏篦子拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m	19.1			
12	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	樘	45			
13	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	樘	7			
14	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原有卫生间隔断拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	m2	49.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011612002001	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间蹲便拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	套	86			
16	011612002002	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间小便器拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	套	36			
17	011612002003	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间面盆拆除 2. 含垃圾清运, 运距自行考虑	套	61			
		砌筑工程						
18	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:配套砂浆 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.56			
19	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:墩台砌筑 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.89			
		门窗工程						
20	010801002001	木质门带套	定制造型实木复合门(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M1(1000*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	9			
21	010801002010	木质门带套	防火门(色同实木复合门)(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M12、M13(1000*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	2			
22	010801002011	木质门带套	防火门(色同实木复合门)(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:参M12(800*1700) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
23	010801002002	木质门带套	定制造型实木复合门(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M2(800*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801002003	木质门带套	定制造型实木复合门(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M3 (1000*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	3			
25	010801002004	木质门带套	定制造型实木复合子母门(带透视窗) 1. 门代号及洞口尺寸:M4 (1300*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	18			
26	010801002005	木质门带套	定制造型实木复合双开门(带透视窗) 1. 门代号及洞口尺寸:M5 (1500*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
27	010801002006	木质门带套	定制造型实木复合门(双开) 1. 门代号及洞口尺寸:M6 (1500*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	4			
28	010801002007	木质门带套	定制造型实木复合门(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M7 (700*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	2			
29	010801002008	木质门带套	定制造型实木复合门(单开) 1. 门代号及洞口尺寸:M8 (1000*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	2			
30	010801002009	木质门带套	定制造型实木复合门(子母门) 1. 门代号及洞口尺寸:M11 (1390*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
31	010801002012	木质门带套	定制造型实木复合门(子母门) 1. 门代号及洞口尺寸:M14 (1390*2100) 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010801001001	木质门	玻璃隔断配套定制造型 实木复合门 1. 门代号及洞口尺寸: 900*2700 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
33	010805005001	全玻自由门	玻璃门 1. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 2. 含拉手, 地弹簧等 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	9.2			
34	010802001001	金属(塑钢)门	断桥铝合金平开门 1. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 2. 含配件等 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	14.63			
35	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	固定窗 1. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃 2. 含配件等 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	7.58			
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金窗 1. 框、扇材质:90系列 断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm+9A+5mm 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	471.58			
37	010809004001	石材窗台板	20mm人造石窗台板 1. 石材窗台板 2. 石材专用胶 3. 玻镁板 4. 墙体 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	25.31			
38	010808001001	木门窗套	木质门窗套 1. 玻镁板基层 2. 12mm木质门窗套 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	217.19			
39	010808004001	金属门窗套	铝单板外窗套 1. 铝板骨架:热镀锌方管100*50*4mm 2. 面层规格、型号: 3mm厚氟碳喷涂铝单板 3. 含后置埋板MJ-2@1500、2M12化学螺栓 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1037.74			
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040203009001	弹性面层	1. 5mm厚EPDM颗粒面层 2. 8mm厚EPDM颗粒基层 3. 分湿固聚氨酯胶水层 4. 50mm厚C20细石混凝土找平 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1041.88			
		保温、隔热、防腐工程						
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm聚苯板保温层 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1967.21			
		楼地面装饰工程						
42	011102003001	块料楼地面	600*600mm地砖(有水房间) 1. 瓷砖 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 5. 钢筋混凝土楼板 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	412.94			
43	011102003002	块料楼地面	800*800mm地砖 1. 瓷砖 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 钢筋混凝土楼板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	25.12			
44	011108001001	石材零星项目	石材过门石 1. 20mm石材板 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 钢筋混凝土楼板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	5.05			
45	011103004001	塑料卷材楼地面	PVC塑胶地板(各色) 1. 2.5厚同质透芯PVC塑胶地板,用专用胶粘贴 2. 打底料一道 3. 原楼地面找平层 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	2237.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011106009001	塑料板楼梯面层	PVC塑胶地板（含防滑条） 1. 2.5厚同质透芯PVC塑胶地板,用专用胶粘贴 2. 打底料一道 3. 原楼地面找平层 4. 钢筋混凝土楼板 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	73.59			
47	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板 1. 150高防静电活动地板 2. 10厚1:2.5水磨石面层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 混凝土楼板 7. 做法参照12J304-122 8. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	15.06			
48	011105005001	木质踢脚线	木质踢脚线 1. 50mm高木质踢脚线 2. 配套扣件 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	1440.33			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2水泥砂浆 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	49.9			
50	011207001001	墙面装饰板	8mm冰火板墙裙 1. 干挂冰火板 2. 配套龙骨,中距400~600 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	740.24			
51	011207001002	墙面装饰板	软包墙面 1. 织物面料 2. 软包用20厚超细玻璃丝绵做内衬 3. 玻镁板基层 4. 墙体 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	97.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011207001003	墙面装饰板	硬包墙面 1. 皮革面料 2. 玻镁板基层 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	79.83			
53	011207001004	墙面装饰板	门上木质装饰板 1. 12mm厚木饰面板 2. 12mm厚玻镁板基层 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	35.54			
54	011207001005	墙面装饰板	电视背景墙 1. 12mm厚木饰面板 2. 12mm厚玻镁板基层 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	3.32			
55	011204003001	块料墙面	1. 高级瓷砖 2. 10mm厚砂浆胶粘剂 3. 墙体	m2	1203.09			
56	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品实木腰线 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	740.24			
57	011208001001	柱(梁)面装饰	8mm冰火板包住 1. 干挂冰火板 2. 配套龙骨,中距400~600 3. 墙体 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	11.2			
58	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 材质: 成品定制造型抗倍特板隔断 2. 做法参照: 13J502-1 P07 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	43.26			
59	011210005002	成品隔断	小便器隔断 1. 材质: 成品定制造型抗倍特板隔断 2. 做法参照: 13J502-1 P11 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	6.72			
60	011210005003	成品隔断	1. 成品铝合金边框双层5mm厚钢化玻璃隔断,加PVC百叶 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	6.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011210006001	其他隔断	新建200mm厚轻钢龙骨石膏板隔断墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层双面9.5mm石膏板 3. 填充材料品种:50mm厚防火岩棉 4. 做法参照13J502-1 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	227.9			
62	011210006002	其他隔断	新建120mm厚轻钢龙骨石膏板隔断墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层双面9.5mm石膏板 3. 填充材料品种:50mm厚防火岩棉 4. 做法参照13J502-1 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	30.93			
63	011208001002	柱(梁)面装饰	瓷砖包立柱 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*5角钢 2. 基层材料种类、规格:硅钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖饰面(另列) 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	46.98			
64	011208001003	柱(梁)面装饰	防水石膏板包立柱 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层9.5厚防水石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料饰面(另列) 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	31.81			
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨双层石膏板,外刷无机涂料饰面 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点,间距900~1200 3. 轻钢主龙骨,轻钢次龙骨 4. 双层9.5厚纸面石膏板(灯带处增加玻镁板基层) 5. 刮白胶腻子找平二遍 6. 刷抗碱度漆一道 7. 刷涂料(面漆)一道 8. 喷涂料(面漆)一道 9. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	866.5			
66	011302001002	吊顶天棚-跌级	(跌级)轻钢龙骨双层石膏板,外刷无机涂料饰面 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点,间距900~1200 3. 轻钢主龙骨,轻钢次龙骨 4. 双层9.5厚纸面石膏板 5. 刮白胶腻子找平二遍 6. 刷抗碱度漆一道 7. 刷涂料(面漆)一道 8. 喷涂料(面漆)一道 9. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	57.99			
67	011302001004	吊顶天棚	走廊铝方通下石膏板吊顶,外刷无机涂料饰面 1. 双层12厚玻镁板基层 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 刮白胶腻子找平二遍 4. 刷抗碱度漆一道 5. 刷涂料(面漆)一道 6. 喷涂料(面漆)一道 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	83.85			
68	011302001003	吊顶天棚	300*600*0.8mm方形铝扣板 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向吊点,间距900~1200 3. 配套轻钢主龙骨 4. 配套三角龙骨 5. 铝合金扣板 6. 配套收边条 7. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	266			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001005	吊顶天棚	600*600*1mm方形铝扣板 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距900~1200 3. 配套轻钢主龙骨 4. 配套三角龙骨 5. 铝合金扣板 6. 配套收边条 7. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	191.81			
70	011302001006	吊顶天棚	防火天花布吊顶 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距900~1200 3. 轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨 4. 12厚玻镁板基层 5. 单层9.5厚纸面石膏板刮白胶腻子找平 6. 无机涂料 7. 透光防火天花布 8. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	64.19			
71	011302001007	吊顶天棚	600*600*9硅晶板吊顶 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距900~1200, 半明架“T”型窄带 3. 轻钢主龙骨 4. “T”型窄带主、次龙骨 5. 硅晶板 6. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	137.37			
72	011302002001	格栅吊顶	50*100木纹铝方通吊顶(含U型衬条) 1. 钢筋混凝土楼板 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 间距900~1200 3. 配套龙骨 4. 铝方通及配套U型衬条 5. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	1063.83			
73	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	石膏板窗帘盒 1. 吊杆 $\Phi 8$ mm 2. L30X3镀锌角钢@600 3. 12厘玻镁板 4. 单层9.5mm厚石膏板 5. 无机涂料 6. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	273.19			
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011407001001	墙面喷刷涂料	无机涂料墙面 1. 面层涂料两道 2. 封闭底层涂料一道 3. 刮腻子三遍 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	2434.88			
75	011407002001	天棚喷刷涂料	无机涂料天棚 1. 面层涂料两道 2. 封闭底层涂料一道 3. 满刮腻子一道找平 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	125.68			
76	011406001001	抹灰面油漆	外墙真石漆 1. 抗裂砂浆 (DBI) 20mm并压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2. 质感涂料 (或其他涂料饰面, 含基层找平外墙腻子 (防弹腻子)) 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1967.21			
		其他装饰工程						
77	011505010001	镜面玻璃	1. 造型镜子 (6mm) 2. 含扶手 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	9.45			
78	011503005001	金属靠墙扶手	卫生间扶手 1. 扶手材料种类、规格:喷塑不锈钢扶手 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	23.46			
79	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏板 1. 木饰面板 (木纹色) 2. 12厘玻镁板基层 3. 40x4镀锌方管龙骨 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	70.62			
80	011501008001	木壁柜	1. 成品定制床收纳柜子 2. 材质:实木多层板 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	57.8			
81	011501011001	矮柜	配餐台 1. 规格: 600宽, 850高 2. 台面: 人造石台面 3. 柜体: 实木多层板 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	7.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011501011003	矮柜	洗澡台, 更衣台 1. 规格: 600宽, 800高 2. 台面: 人造石台面 3. 柜体: 实木多层板 4. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	5.17			
83	011501011002	矮柜	感统训练室软包矮柜 1. 规格: 340宽, 400高 2. 台面: 软包台面 3. 柜体: 实木多层板 4. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	5.03			
84	011505001001	洗漱台	1. 台面: 人造石台面 2. 柜体: 实木多层板 3. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	19.76			
85	011505010002	镜面玻璃	1. 卫生间造型镜子 (6mm) 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	10.56			
86	011501020001	服务台	1. 台柜规格: 高度1100, 宽度900 2. 材料种类、规格: 玻璃钢 3. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
87	011304002001	树冠配饰	1. 树冠配饰 (含灯带) 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	套	2			
88	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 攀岩墙 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	6.77			
89	080802013001	标识牌	1. 门牌 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	块	35			
90	011507002001	公告栏	1. 公告栏 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	个	6			
91	011508001001	地坪贴	1. 地坪贴 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
92	011508001002	彩色墙贴	1. 彩色墙贴 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
93	011103003001	塑料板楼地面	1. 活动地垫 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	65.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
94	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:装饰超高脚手架 2. 搭设高度:4.2以内	m2	2788.08			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1240117.27		明细详见表-12-1
2	暂估价	1325000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1325000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1240117.27	
合计			1240117.27	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房设备		400000			
2	餐梯		50000			
3	外墙金属LOGO造型（两组）		75000			
4	增加室外电梯（含钢构、基础等）		800000			
合计			1325000			

计日工表

工程名称：幼儿园装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01300151@1	3mm厚氟碳喷涂铝单板		m2			
2	01490101@1	木纹铝方通吊顶（含U型衬条）	50*100	m2			
3	03011051	高强螺栓		套			
4	05030134@1	木质饰面板	δ 12	m2			
5	05070101@1	12厚玻镁板		m2			
6	07010150@1	面砖	300*600	m2			
7	07190101@1	pvc塑胶地板卷材		m2			
8	09010131@1	纸面石膏板	9.5厚石膏板	m2			
9	09010131@2	冰火板	8mm	m2			
10	11010141@1	单扇套装平开实木门	1000*2100	樘			
11	11010151@1	双扇套装子母对开实木门	1300*2100（带透窗）	樘			
12	11010162@1	木质门窗套	12mm	m2			
13	11090226@1	90铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃）	5mm+9A+5mm	m2			
14	12010163	硬木踢脚线	120*15	m2			
15	13030103	内墙涂料		kg			
16	13030359	真石漆		kg			
17	15130139@1	聚苯乙烯板	50mm	m3			
18	BC9008	预聚体（甲组分）		kg			
19	BC9009	色浆（乙组分）		kg			
20	BCCLF10	定制成品柜子		m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幼儿园装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				