

东于村锦华东苑商业楼及主体配套工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 河南省焦作市解放区王褚街
道东于村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

东于村锦华东苑商业楼及主体配套
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 河南省焦作市解放区王褚
街道东于村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：东于村锦华东苑商业楼及主体配套工程

第 1 页 共 2 页

一、项目概况

项目名称：东于村锦华东苑商业楼及主体配套工程

工程概况：本项目位于位于焦作市迎宾路与丰收路交叉口西北角。建设单位为焦作市解放区人民政府王褚街道办事处东于村村民委员会。

二、编制依据

1、依据广州博厦建筑设计研究院有限公司设计的《焦作市东于村锦华东苑工程》图纸

2、现行的法律法规、标准图集、规范、工艺标准、材料做法

3、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50845-2013）》、《安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016上册、下册）》、《河南省市政工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》、图纸问题回复、图纸审查意见回复及修改后图纸、国家及行政主管部门发布的相关法律、法规、计价文件。

4、材料价格按2024年第五期焦作信息价，未包含的材料价格参考同期市场价；

5、价格指数执行2024年7-12月指数；

6、安全文明施工措施费按相关规定计取；

7、税金按9%计入。

三、其他说明（施工范围）

土建工程

1、室外工程：散水、无障碍坡道、台阶等计入本次范围；

2、土石方工程：包含平整场地、土方开挖、土方回填；

3、主体工程：包含基础垫层、所有图纸范围内的钢筋混凝土工程，二次结构，金属结构及预埋工程等；

4、室内外装修工程：楼地面、内外墙面、天棚等均按施工图设计做法计入；

5、屋面工程：按施工图设计做法计入；

6、门窗工程：按施工图设计做法计入；

7、室外工程：按施工图设计做法计入；

商业

1、给水：公共卫生间按图计算，商业自带卫生间计算至入户1m，室外水表、阀门未计算；

2、排水：排水支管按图计算，公共卫生间卫生洁具、地漏按图计算，商业自带卫生间卫生洁具、地漏未计算；

3、消火栓系统工程按图计算；

4、强电：公共部分按图计算，除主体预埋工程其余均按施工图设计做法计入；

5、弱电：公共部分按图计算，除主体预埋工程其余均按施工图设计做法计入；

6、自动报警系统按图计算。

室外工程

（一）室外铺装

1、按施工图设计做法计入，其中铺装图中台阶坡道均按主体工程做法计入。

（二）园林绿化

1、按施工图设计做法计入。

（三）安装工程

1、给排水工程：按施工图设计做法计入；由市政供水、雨水管网接入，以水表井为界开始计算；接主楼给排水管均从主楼外墙皮1.5米开始计算。

2、电气照明工程：按施工图设计做法计入；由地上配电房引出低压电缆至各个楼栋内总配电箱。以单体外墙皮1.5米为界。

3、消防工程：按施工图设计做法计入；

总 说 明

项目名称：东于村锦华东苑商业楼及主体配套工程

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统 标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿四周女儿墙或屋架明敷设,保温层内暗敷	m	665			
2	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 安装形式:保温层内暗敷	m	330			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用剪力墙内4根Φ10或2根Φ16主筋	m	545			
4	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	8			
5	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	123			
6	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网	系统	1			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业防雷接地系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De32 4. 连接形式:热熔 5. 管道消毒、冲洗	m	135			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔 5. 管道消毒、冲洗	m	130			
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	10			
4	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN25	个	10			
5	031002003003	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN25	个	10			
6	031002003004	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN32	个	10			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	10			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料螺旋消音管De75 4. 连接形式:承插连接	m	54			
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料螺旋消音管De110 4. 连接形式:承插连接	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC塑料管De110 4. 连接形式:承插连接	m	132			
12	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC塑料管De75 4. 连接形式:承插连接	m	44			
13	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格: UPVC塑料管De50 4. 连接形式:承插连接	m	64			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50	个	12			
15	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:详见图纸	组	32			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110	个	8			
17	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水池	组	8			
18	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:详见图纸	组	12			
19	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 详见图纸	组	12			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业给排水系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	151			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	77			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	110			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	89			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	32			
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	183			
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	997			
9	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷油:银粉漆两道 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗	m	1335			
10	031002001001	管道支架	1. 材质:一般钢支架 2. 除锈、刷油:除锈后刷樟丹防锈漆两道,银粉两道	kg	1860			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150	个	10			
12	031002003002	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN150	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:ZSTX-15下垂型 2. 连接形式:螺纹连接	个	792			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	8			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
17	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:详见图纸	组	2			
18	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150	个	8			
19	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	8			
20	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
21	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10			
23	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
24	030901007001	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN150	个	73			
25	030901007002	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN125	个	44			
26	030901007003	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN100	个	58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
27	030901007004	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN80	个	48				
28	030901007005	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN65	个	6				
29	030901007006	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN50	个	28				
30	030905002001	水灭火控制装置调试		点	8				
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
2	031302007001	高层施工增加		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计日工表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	项目价值（元）	服务 内 容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业喷淋系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱APZ1(2)-1(2) 2. 安装方式:明装	台	4			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱APKZ1、APKZ2	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ1、ALZ2 2. 安装方式:明装	台	2			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1AK(2、3、4)-1(2) 2. 安装方式:明装	台	8			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 安装方式:明装	台	8			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱ALE 2. 安装方式:明装	台	8			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱WDALE 2. 安装方式:明装	台	2			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱WDATDT1 2. 安装方式:明装	台	2			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:电梯控制箱ACDT 2. 安装方式:明装	台	4			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:户内配电箱ALs、ALg 2. 安装方式:暗装	台	24			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:AK1(2、3) 2. 安装方式:暗装	台	56			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:220V, 18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	16			
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(自带红外感应开关) 2. 型号:220V, 18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 (自带蓄电池, 自带红外感应开关) 2. 型号:220V, 18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	46			
15	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 型号:220V, 25W 3. 安装形式:壁装, 距地2.5米	套	10			
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:220V, 36W 3. 安装形式:吸顶	套	32			
17	030412005002	荧光灯	1. 名称:应急单管荧光灯(自带蓄电池) 2. 型号:220V, 36W 3. 安装形式:吸顶	套	14			
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:220V, 2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯(自带蓄电池) 2. 型号:220V, 3W 3. 安装形式:明装	套	18			
20	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(自带蓄电池) 2. 型号:220V, 3W 3. 安装形式:暗装	套	32			
21	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:220V, 25W 3. 安装形式:暗装	套	10			
22	030412001006	普通灯具	1. 名称:电梯井道灯 2. 型号:1*40W	套	10			
23	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:壁装	台	10			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联跷扳开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控跷板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8			
26	030404034003	照明开关	1. 名称:双联跷板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
27	030404034004	照明开关	1. 名称:三联跷板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8			
28	030404034005	照明开关	1. 名称:四联跷板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
29	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔带接地插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	24			
30	030404035002	插座	1. 名称:防溅水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	8			
31	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:400*100 3. 桥架支撑架	m	32			
32	030408003001	电缆保护管	1. 名称:RC钢管 2. 规格:RC100	m	26			
33	030408003002	电缆保护管	1. 名称:RC钢管 2. 规格:RC50	m	13			
34	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	62			
35	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	1320			
36	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	1095			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	030411001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	8741			
38	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4*120	m	62			
39	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY 22-4*35	m	56			
40	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 4*35+1*16	m	40			
41	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 4*25+1*16	m	185			
42	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 5*10	m	556			
43	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 5*16	m	67			
44	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY -5*16	m	38			
45	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NG-A-4*16	m	88			
46	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NG-A-4*10	m	30			
47	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ- 2.5	m	12765			
48	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ- 4	m	7159			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
49	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-6	m	4606				
50	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ-2.5	m	10245				
51	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBN-BYJ-4	m	623				
52	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-10	m	4510				
53	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZBN-YJY 22-4*120	个	4				
54	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4*35	个	4				
55	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-4*35+1*16	个	6				
56	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16	个	12				
57	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5*10	个	44				
58	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZBN-YJY-5*16	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
59	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY-5*16	个	4				
60	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NG-A-4*16	个	6				
61	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NG-A-4*10	个	4				
62	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1650				
63	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1				
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
2	031302007001	高层施工增加		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序 号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业弱电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业强电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业弱电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:300*100 3. 桥架支撑架安装	m	25				
2	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:100*70 3. 桥架支撑架安装	m	217				
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:RC钢管 2. 规格:RC50	m	33				
4	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	4535				
5	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	222				
6	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:有线电视系统 2. 规格:SYWV-75-9 3. 敷设方式:管内敷设	m	135				
7	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:有线电视系统 2. 规格:SYWV-75-7 3. 敷设方式:管内敷设	m	520				
8	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:有线电视系统 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内敷设	m	100				
9	030502006001	大对数电缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	50				
10	030502006002	大对数电缆	1. 名称:2芯多模光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	570				
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:四对对绞电缆 2. 敷设方式:桥架内敷设	m	5554				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业弱电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030502005002	双绞线缆	1. 名称:四对对绞 电缆 2. 敷设方式:管内 敷设	m	3772			
13	030505003001	电视器件箱	1. 名称:电视分配 器箱 2. 安装方式:明装	个	4			
14	030502010001	配线架	1. 名称:数据配线 架 2. 安装方式:明装	个	8			
15	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:户内弱电 箱 2. 安装方式:暗装	个	22			
16	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	202			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业弱电系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:具体以地勘报告为准 2. 弃土运距:根据现场实际情况自行考虑 3. 取土运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	2085.08			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:3m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 含基底钎探 5. 含工作面及放坡 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	5317.11			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 土方来源、运距:自行考虑 3. 含工作面及放坡 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3767			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201001001	换填垫层	1. 级配砂石回填 2. 压实系数》0.9 5, 承载力不小于150Kpa 3. 部位:基础周边 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	76.8			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:MU10水泥砂浆,采用预拌砂浆 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	97.94			
2	010401012001	零星砌砖	1. 名称:砖砌台阶 2. 部位:屋面出入口 3. 含水泥砂浆面层 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	2.16			
3	010401012002	零星砌砖	1. 部位:加气砼砌块墙中实心砖砌体 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	54.33			
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级:A3.5 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 部位:女儿墙 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	67.5			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格:蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级:A3.5 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 层高3.9m 5. 含砌筑墙体超高费 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	884.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格：蒸压加气混凝土砌块 2. 砌块强度等级：A3.5 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 4. 层高4.5m 5. 含砌筑墙体超高费 6. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	352.23			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费 6. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	172.14			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P6 3. 商砼运距：自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求.	m3	1176.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P6 3. 商砼运距:自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求. 6. 电梯基坑底板	m3	2.47			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	293.92			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 层高4.5m	m3	96.42			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商砼运距:自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求.	m3	87.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 含模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 楼梯支墩梁 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求.	m3	8.57			
8	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	8.83			
9	010503004002	圈梁	1. 名称:止水带 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.85			
10	010503004003	圈梁	1. 名称:地圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	25.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010503005001	过梁	1. 名称：过梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费 6. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	14.35			
12	010504001001	直形墙	1. 名称：机房井道墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	4.59			
13	010504001002	直形墙	1. 名称：楼梯支墩 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	8.98			
14	010504001003	直形墙	1. 名称：挡土墙 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 P6 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	19.01			
15	010504001004	直形墙	1. 名称：电梯基坑壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 P6 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	11.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 强度等级:C30 3. 层高:3.9m 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	1261.41			
17	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 强度等级:C30 3. 层高:4.5m 4. 运距自行考虑 5. 模板制作、安装、拆除及泵送费	m3	413.73			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	686			
19	010507001001	坡道	名称: 无障碍坡道 12YJ1 158页 坡16 1. 铺防滑地砖面层, 干水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C15混凝土Φ 6钢筋双向中距150 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	11.52			
20	010507001002	散水	名称: 混凝土散水 12YJ1-152-散1 1. 60mm厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150mm厚3:7灰土 3. 素土夯实向外坡4% 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	61.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	010507004001	台阶	名称：室外台阶 12YJ1 155页 台8 1. 铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 3. 100厚C15混凝土台阶 Φ 6钢筋双向中距150（厚度不包括台阶三角部分） 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	130			
22	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距自行考虑 4. 模板制作、安装、拆除及泵送费 5. 部位: 窗台、女儿墙 6. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	27.81			
23	010507007001	其他构件	排气道出屋面 12 YJ5-1 A20 止回式风帽 400*400	m3	1.6			
24	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 部位: 卫生间排气道	m	64.8			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢筋直径10以内 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	4.772			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋直径10以内 2. 其它说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	160.432			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固 2. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	6.857			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋直径18以内 2. 含钢筋接头 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	79.319			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋直径25以内 2. 含钢筋接头 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	164.799			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋直径28以内 2. 含钢筋接头 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	2.614			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010606008001	钢梯	屋面刚爬梯 1. 做法参12YJ8-94页 2. 金属面油漆 12YJ1涂202	t	0.1			
2	010606011001	铝板泛水	屋面女儿墙泛水压条铝板 1. 2mm厚 2. 做法详见12YJ5-1-A12页节点1	m	280			
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材质墙体交接处做镀锌钢丝网 2. 0.8mm厚、9*25mm孔眼的镀锌铁丝网 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	4349.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM 1500*2100 2. 门材质:木质防火门(乙级) 3. 其他:含门框、门扇、门套、五金配件、油漆等所有内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求.	樘	28			
2	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: JXM 1500*2100 2. 门材质:木质防火门(丙级) 3. 其他:含门框、门扇、门套、五金配件、油漆等所有内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求.	樘	8			
3	010805006001	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: M6 1500*2100 2. 门材质:不锈钢玻璃门 3. 其他:含门框、门扇、门套、五金配件、油漆等所有内容 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求.	m2	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010805006002	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：M2 1500*2100 2. 门材质：不锈钢玻璃门 3. 其他：含门框、门扇、门套、五金配件、油漆等所有内容 4. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求。	m2	37.8			
5	010805006003	不锈钢玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：M1 4000*3000 2. 门材质：不锈钢玻璃门 3. 其他：含门框、门扇、门套、五金配件、油漆等所有内容 4. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求。	m2	144			
6	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见门窗表 2. 类型：88系列墨绿色塑钢普通中空玻璃5+9A+5 推拉窗（含五金配件、隐形纱扇） 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	1246.6			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层：2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩	m2	267.86			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 8~10厚防滑地砖铺平拍实，缝宽5~8, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 4. 防水层：2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 30厚C20细石混凝土找平层 6. 保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩	m2	1761.64			
3	010902004001	屋面排水管	1. 屋面外水落管及水斗、弯头水落口、水簸箕 2. 雨水管采用白色DN110白色UPVC消能管材（内螺纹管材） 3. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m	355.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	010902008001	屋面变形缝	位置：屋面 1.做法参12YJ5-1 A13页 节点2 2.其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m	16.8				
		分部小计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
1	011001001001	保温隔热屋面	1.名称：泡沫混凝土防火隔离带 2.做法：屋面500宽泡沫混凝土防火隔离带 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4.参照图集：12YJ3-1 第A1~A17 《外墙外保温》 5.其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	120.5				
2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式60mm厚岩棉板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4.参照图集：12YJ3-1 第A1~A17 《外墙外保温》 5.其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	4095.47				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称：12YJ1-楼201F 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻300 3. 最薄处20厚细石混凝土，找坡层抹光 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土楼板 6. 详见室内工程装修表 7. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	186.8			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 位置：管道井、设备间、机房 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道	m2	183.6			
3	011101006001	平面砂浆找平层	部位：电梯底坑 1. 20厚：1:2.5水泥砂浆找平层，内掺水泥用量5%的防水剂	m2	19.2			
4	011102003001	块料楼地面	名称：室外台阶 12YJ1 155页 台8 1. 铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	260			
5	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆	m2	119.7			
6	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆	m2	348.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道, 20mm 1:2水泥砂浆抹平压光	m2	686			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 女儿墙内侧 2. 刷专用界面剂一道 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	78.48			
2	011201001002	墙面一般抹灰	部位: 外墙 12 YJ1外墙9B 1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2128.83			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 名称:12YJ1-内墙6B 2. 墙体类型:砌块墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:刷专用界面剂一遍, 9厚 1:3水泥砂浆	m2	10938.48			
4	011201001005	墙面一般抹灰	名称:管道井内墙 12YJ1-内墙3 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	256.16			
5	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称:楼梯间内墙 2. 墙体类型:砌块墙 3. 20厚无机保温浆料	m2	2990.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201004001	立面砂浆找平层	部位：集水井壁 1. 20厚：1:2.5水泥砂浆找平层，内掺水泥用量5%的防水剂	m2	88			
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	部位：柱、梁面 12YJ1外墙9B 1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	91.2			
8	011204003001	块料墙面	1. 名称：外墙面砖 12YJ1外墙11B 2. 刷专用界面剂一道 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 保温层另列项 6. 配套专用胶粘剂粘接 7. 5~7厚外墙面砖，填缝剂填缝	m2	1623.15			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 名称：12YJ1-顶5 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 4. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	664.85			
2	011301001002	天棚抹灰	1. 名称：12YJ1-顶6 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 3厚1:2水泥砂浆抹平	m2	10189.7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	部位：柱、梁面 12YJ1外墙9B 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料 二遍	m2	91.2			
2	011406001002	抹灰面油漆	部位：12YJ1 外墙 9B 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料 二遍	m2	2279.92			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 高度：1m 3. 做法详见图集12YJ8-15-1及图纸说明 4. 其它说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m	238.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数：16.7m以内	m2	8544.54			
2	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：多层建筑 2. 檐口高度：16.7米内	m2	8544.54			
3	011701002001	外脚手架	1. 部位：花架梁 2. 搭设高度：3m	m2	100.8			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他(费率类)						
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业土建工程

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消火栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道	m	379			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:银粉漆两道	m	148			
3	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:SN65 800*650*180	套	64			
4	030901010002	室内消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:SN65	套	1			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3型	具	128			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	29			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	16			
8	031002003003	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN100	个	29			
9	031002003004	预留孔洞	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN65	个	16			
10	031002001001	管道支架	1. 材质:一般钢支架 2. 管架形式:除锈后刷樟丹防锈漆两道,银粉两道	kg	520			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	16				
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2				
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
15	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:DN100	套	2				
16	030901007001	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN100	个	113				
17	030901007002	消防管件	1. 名称:卡箍管件 2. 材质、规格:DN65	个	127				
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
2	031302007001	高层施工增加		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差 额 ± (元)		备注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容应由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业消防栓系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统 标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030404032001	端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:明装	台	10				
2	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	4060				
3	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:墙内或板内暗敷	m	585				
4	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50	m	25				
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVS-2*1.5	m	560				
6	030408002001	控制电缆	1. 名称:KVV22-36*2.5 2. 规格:37芯以下	m	29				
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVS-2*2.5	m	2602				
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVSP-2*1.5	m	648				
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVVP-2*1.0	m	132				
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVVP-2*2.5	m	498				
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHRVVP-2*1.5	m	62				
12	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHBV-2.5	m	2575				
13	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHBV-4	m	105				
14	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:J-SAP-8402	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统 标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030904001001	点型探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 规格:JTY-GF-GST104	个	294			
16	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:HX-100B	个	32			
17	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装	个	72			
18	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:GST-LD-8403	个	64			
19	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:GST-TS-100A 3. 安装方式:明装	个	2			
20	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见图纸	个	16			
21	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 规格:详见图纸	个	8			
22	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防电话模块 2. 规格:详见图纸	个	2			
23	030904012001	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 型号:ZF-500 3. 安装方式:壁装	台	8			
24	030904012002	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:详见图纸	台	10			
25	030904013001	防火门区域分机	1. 名称:防火门区域分机 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:明装	台	8			
26	030904001002	探测器	1. 名称:防火门探测器 2. 规格:详见图纸	个	32			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	948			
28	030905001001	自动报警系统调试		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统 标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统

标段: 焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注: 材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序 号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑商业自动报警系统

标段：焦作市东于村锦华东苑商业

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容、费率及金额由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		室外电气						
1	030408001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY2 2-4x25 3. 规格: 35mm ² 以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	2.25			
2	030408001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY 22-4*240 3. 规格: 240mm ² 以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	14.11			
3	030408001062	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY2 2-4*240 3. 规格: 240mm ² 以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	16.36			
4	030408001063	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY 22-4x120 3. 规格: 120mm ² 以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030408001064	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4x185 3. 规格:240mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	4.81			
6	030408001065	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*35 3. 规格:35mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	27.68			
7	030408001066	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4x120 3. 规格:120mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	27.68			
8	030408001067	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4x25 3. 规格:35mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:排管敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	47.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030408001068	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY 22-4x240 3. 规格: 240mm2以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 排管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	112.15			
10	030408001069	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY2 2-4*240 3. 规格: 240mm2以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 排管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	159.79			
11	030408001070	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY 22-4x120 3. 规格: 120mm2以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 排管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	190.59			
12	030408001071	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY2 2-4x185 3. 规格: 240mm2以下 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 排管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下	m	8.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030408001072	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*35 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:排管敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	208.84			
14	030408001073	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2-4x120 3. 规格:120mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:排管敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	208.84			
15	030408001074	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2-4x185 3. 规格:240mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	122.84			
16	030408001075	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY22-4x240 3. 规格:240mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	245.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030408001076	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4*240 3. 规格:240mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	245.68			
18	030408001077	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*35 3. 规格:35mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	173.79			
19	030408001078	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY2 2-4x120 3. 规格:120mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:直埋 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	173.79			
20	030408006024	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030408006025	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	16			
22	030408006026	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下	个	20			
23	030411001016	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC150 4. 配置形式:埋地	m	36.47			
24	030411001017	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC100 4. 配置形式:埋地	m	48.31			
25	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护(砖)-5根 2. 规格:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土	m	119.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护(砖)-4根 2. 规格:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层,沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土	m	84.78			
27	010507007001	强电电缆管群	1. 名称:强电电缆管群 2. 内容:UPVC管,并采用C25混凝土包封 3. 规格:12孔Φ160 4. 其他:详见图纸,满足使用需要	m3	18.07			
28	010507007002	强电电缆管群	1. 名称:强电电缆管群 2. 内容:UPVC管,并采用C25混凝土包封 3. 规格:6孔Φ160 4. 其他:详见图纸,满足使用需要	m3	1.27			
29	010507007003	强电电缆管群	1. 名称:强电电缆管群 2. 其他:UPVC管,并采用C25混凝土包封 3. 规格:9孔Φ160 4. 其他:详见图纸,满足使用需要	m3	6.19			
30	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:强电电缆井 2. 规格尺寸:1500X1200X1100 3. 其他:参见国标图集08D800-7第62,63页	座	14			
31	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	305.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸设计	m3	218.05			
33	010103002005	余方弃置	1. 其他:余方弃置	m3	87.32			
		分部小计						
		室外照明						
1	030408001079	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	13.41			
2	030408001080	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	702.91			
3	030411001018	配管	1. 名称:电缆过路保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32 4. 配置形式:埋地	m	93.13			
4	030411001019	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:UPVC32 4. 配置形式:埋地	m	585.03			
5	030411001020	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:UPVC20 4. 配置形式:暗配	m	22.55			
6	030411004114	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	104.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030408006027	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm ² 以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	个	5			
8	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱ALD1 2. 其他:详见图纸, 满足设计需要	台	1			
9	030412007001	一般路灯	1. 名称:路灯 2. 规格:LED光源 60W IP65 灯杆高6米 3. 其他:详见大样图 4. 其他:含断路器, 灯头用线	套	41			
10	040205001002	灯杆基础	1. 名称:灯杆基础 2. 说明:基础为C20砼现浇, 预埋锚栓, 接地线, 含接线井 3. 盖板材质、规格:6cm厚C20砼盖板 4. 其他:未尽事宜, 详见图纸, 满足使用需要	座	41			
11	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	111.87			
12	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸设计	m ³	111.87			
		分部小计						
		生活给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	52.94			
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	61.06			
3	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	27.17			
4	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE125 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	17.15			
5	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	148.09			
6	011702032001	检查井	1. 名称:水表井 2. 做法:详见图集12YS2	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	031003003048	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2				
8	031003003049	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2				
9	031003013020	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN150	个	2				
10	011702032002	检查井	1. 名称: 给水立式阀门井 2. 做法: 详见图集12YS2	座	20				
11	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称: 化粪池 2. 规格: 50m ³	座	1				
12	010507006002	化粪池、检查井	1. 名称: 化粪池 2. 规格: 100m ³	座	1				
13	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 自行考虑	m ³	145.84				
14	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m ³	87.7				
15	010404001001	垫层	1. 材质: 砂垫层	m ³	21.92				
		分部小计							
		污水							
1	031001006023	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U-De160 4. 连接形式: 粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规格及设计要求	m	60.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹管SN8-DN300 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规格及设计要求	m	465.64			
3	011702032003	检查井	1. 名称:收口式排水检查井 2. 规格:φ700重型井盖 3. 做法:详见图集12YS8	座	18			
4	011702032004	检查井	1. 名称:收口式排水检查井 2. 规格:φ700轻型井盖 3. 做法:详见图集12YS8	座	28			
5	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:自行考虑	m ³	304.8			
6	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	166.95			
7	010404001002	垫层	1. 材质:砂垫层	m ³	71.55			
		分部小计						
		废水						
1	031001002006	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接	m	10.47			
2	031001002007	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN80 4. 连接形式:焊接	m	7.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031202002001	管道防腐蚀	1. 钢管外壁按三油两布石油沥青做外防腐层, 厚度≥3mm	m ²	3.55			
		分部小计						
		雨水						
1	031001006025	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 双壁波纹管SN8-DN200 4. 连接形式: 承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规格及设计要求	m	101.66			
2	031001006026	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 双壁波纹管SN8-DN300 4. 连接形式: 承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规格及设计要求	m	324.69			
3	031001006027	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 双壁波纹管SN8-DN400 4. 连接形式: 承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规格及设计要求	m	65.22			
4	011702032005	检查井	1. 名称: 雨水检查井 2. 规格: φ700重型井盖 3. 做法: 详见图集12YS8	座	19			
5	040504009001	雨水口	1. 名称: 单篦雨水口 2. 做法: 详见图集12YS8	座	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:自行考虑	m3	356.41			
7	010103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	178.2			
8	010404001003	垫层	1. 材质:砂垫层	m3	44.55			
		分部小计						
		消防水						
		喷淋						
1	031001002008	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷淋水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN150	m	119.2			
2	031001002009	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷淋水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN100	m	21.03			
3	031202002002	管道防腐蚀	1. 钢管外壁按三油两布石油沥青做外防腐层,厚度 ≥ 3 mm	m2	62.75			
4	031003003050	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
5	031003003051	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
6	030901012003	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100	套	2			
		消火栓						
1	031001002010	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN100	m	143.74			
2	031202002003	管道防腐蚀	1. 钢管外壁按三油两布石油沥青做外防腐层,厚度 ≥ 3 mm	m2	45.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031003003052	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
4	031003003053	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
5	030901012004	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100	套	8			
6	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 做法:详见图集12YS4	套	4			
		消防给水						
1	031001002011	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN100	m	391.56			
2	031001002012	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN65	m	7.43			
3	031202002004	管道防腐蚀	1. 钢管外壁按三油两布石油沥青做外防腐层,厚度≥3mm	m ²	124.47			
4	031003003054	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
5	031003003055	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
6	011702032006	检查井	1. 名称:水表井 2. 做法:详见图集12YS2	座	1			
7	031003013021	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100	个	1			
8	011702032007	检查井	1. 名称:消防立式阀门井 2. 做法:详见图集12YS2	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:自行考虑	m3	387.02			
10	010103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	193.51			
11	010404001004	垫层	1. 材质:砂垫层	m3	48.38			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程 标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外安装工程 标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		园路						
1	010101002001	挖一般土方	1. 部位:道路土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:0.5m以内 4. 弃土运距:自行考虑	m3	1302.84			
2	010103001003	回填方	1. 土方回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	333.61			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:自行考虑	m3	969.23			
4	040203006001	沥青混凝土	沥青道路 1. 30厚细粒式沥青砼 (AC-10) 2. 乳化沥青粘层油 3. 40厚中粒式沥青砼 (AC-16) 4. 乳化沥青粘层油 5. 200厚C20混凝土垫层 6. 200厚级配碎石垫层 7. 素土夯实, 夯实系数大于0.93	m2	2472.29			
5	011102001001	石材楼地面	1. 400*400*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	128.62			
6	011102001002	石材楼地面	1. 400*400*30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	38.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011102001003	石材楼地面	1. 400*400*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	222.16			
8	011102001004	石材楼地面	电动车车棚地面 1. 400*400*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	199.97			
9	011102001005	石材楼地面	1. 400*400*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	40.78			
10	011102001006	石材楼地面	1. 300*150*50厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	10.35			
11	011102001007	石材楼地面	1. 200*100*50厚米黄色烧结砖对缝铺 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	70.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011102001008	石材楼地面	1. 200*100*50厚米黄色烧结砖对缝铺 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	111.45			
13	011102001009	石材楼地面	1. 200*100*50厚灰色烧结砖席子铺 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥93%	m2	185.25			
14	011102001010	停车场地面	1. 400x200x80 "8"字混凝土植草砖 2. 40厚黄土粗砂 (1: 1) 3. 150mmC20混凝土垫层 4. 200厚级配碎石 5. 素土夯实, 夯实系数≥96%	m2	241.49			
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 600*300*150宽混凝土道牙 2. 30厚干硬性水泥砂浆结合层 3. M5水泥砂浆 4. 其他: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m	563.57			
		分部小计						
		景墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 部位: 景墙土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 1m以内 4. 弃土运距: 自行考虑	m3	8.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：土方回填 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	6.35			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土方 2. 运距：自行考虑	m3	2.57			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：砖基础 3. 其他：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.66			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：景墙 3. 其他：须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.12			
6	010501001002	垫层	1. 构件名称：垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C15 4. 包括混凝土制作、模板、运输、泵送、浇筑、振捣及养护等全部工作内容	m3	0.91			
7	011201001006	墙面一般抹灰	1. 景墙 2. 30厚1：2.5水泥砂浆，勾缝5 3. 其他：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	17.64			
8	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 仿亚光面葡萄牙米黄真石漆 2. 其他：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	17.64			
9	011502001001	金属装饰线	1. 2厚造型铝板，内折30 2. 外饰深咖色氟碳漆	m2	9.72			
		分部小计						
		围墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 部位:景墙土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:1m以内 4. 弃土运距:自行考虑	m3	358.62			
2	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	271.74			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:自行考虑	m3	86.88			
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 其他:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	60.52			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	32.52			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:砖柱 3. 其他:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	27.16			
7	010501001003	垫层	1. 构件名称:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 包括混凝土制作、模版、运输、泵送、浇筑、振捣及养护等全部工作内容	m3	30.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
8	010507005002	压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 包括混凝土制作、模版、运输、泵送、浇筑、振捣及养护等全部工作内容	m3	1.97				
9	011201001007	墙面一般抹灰	1. 围墙 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一道 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰面层涂料两遍 7. 其他:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	580.11				
10	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 围墙铁艺栏杆 2. 其他:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	225				
		分部小计							
		措施项目							
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型机械进出场	台·次	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程室外铺装工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		室外绿化						
1	050101010001	整理绿化用地	1.名称：整理绿化用地 2.其他：符合图纸设计及规范要求	m ²	1943.68			
2	050102001001	栽植乔木	1.种类：白蜡 2.胸径或干径：13-14cm 3.冠幅：4.0-4.5m、高度：5-6m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：一年 6.其他：要求3级分支以上，分支点<3m，冠形丰满，不偏冠。含栽植技措，符合图纸设计及规范要求	株	60			
3	050102001002	栽植乔木	1.种类：银杏 2.胸径或干径：20-21cm 3.冠幅：4.0-4.5m、高度：7-8m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：一年 6.其他：要求3级分支以上，分支点<3m，冠形丰满，不偏冠。含栽植技措，符合图纸设计及规范要求	株	12			
4	050102002001	栽植灌木	1.种类：四季桂 2.地径：D10 3.冠幅：2.5-3m、高度：3.0-3.5m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：一年 6.其他：要求全冠，冠形丰满，不偏冠，含栽植技措，符合图纸设计及规范要求	株	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫叶李 2. 地径:D8-9 3. 冠幅:2.0-2.5m、高度:3.5-4.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:一年 6. 其他: 要求3级分支以上, 分支点<0.8m, 冠形丰满, 不偏冠.含栽植技措,符合图纸设计及规范要求	株	6			
6	050102002003	栽植灌木	1. 种类:樱花 2. 地径:D8-9 3. 冠幅:2.0-2.5m、高度:2.5-3.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:一年 6. 其他: 要求3级分支以上, 分支点<0.6m, 冠形丰满, 不偏冠.含栽植技措,符合图纸设计及规范要求	株	8			
7	050102002004	栽植灌木	1. 种类:碧桃 2. 地径:D8-9 3. 冠幅:2.0-2.5m、高度:2.5-3.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:一年 6. 其他: 要求3级分支以上, 分支点<0.6m, 冠形丰满, 不偏冠.含栽植技措,符合图纸设计及规范要求	株	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	050102002005	栽植灌木	1. 种类:花石榴 2. 地径:D8-9 3. 冠幅:2.0-2.5m、高度:2.5-3.0m 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:一年 6. 其他:要求3级分支以上,分支点0.6-0.8m,冠形丰满,不偏冠,含栽植技措,符合图纸设计及规范要求	株	11				
9	050102002006	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠幅:1.2m、高度:1.2m 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:一年 5. 其他:球状,冠形丰满,不偏冠,符合图纸设计及规范要求	株	6				
10	050102002007	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 冠幅:1.2m、高度:1.2m 3. 起挖方式:带土球 4. 养护期:一年 5. 其他:球状,冠形丰满,不偏冠,符合图纸设计及规范要求	株	45				
11	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小叶黄杨 2. 蓬径:0.3-0.4m、高度0.4-0.5m 3. 单位面积株数:49株/平米 4. 养护期:一年 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	430				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 金森女贞 2. 蓬径:0.2-0.3m 、高度0.5-0.6m 3. 单位面积株数:4 9株/平米 4. 养护期:一年 5. 其他:符合图纸 设计及规范要求	m2	615			
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:百慕 大+黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年 4. 其他:符合图纸 设计及规范要求	m2	898.68			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程 标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作市东于村锦华东苑室外工程园林绿化工程

标段：焦作市东于村锦华东苑室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

