

## 招标工程量清单

招 标 人：焦作市中医院  
(单位盖章)

造价咨询人：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：赵延兵  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：董非  
(签字或盖章)

编 制 人：冯景  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：柳晓东  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年02月04日

复核时间：2024年02月04日

# 焦作市中医院

# 总 说 明

项目名称：焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目室外工程

第 1 页 共 1 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>一、工程概况<br/>本项目为焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目室外工程，主要包括图纸范围内的铺装、绿化种植、室外照明、室外水电等，景观面积约10098平方米。</div> <div>二、编制依据<br/>1、泛华建设集团有限公司设计的施工图。<br/>2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等。<br/>3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关政策。<br/>4、人工费、机械人工费、管理费指数执行豫建消技〔2023〕26号文，主要材料价格参照《焦作标准造价信息》2023年第5期及调查的有关市场行情。<br/>5、增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取。<br/>6、国家和省现行有关政策、计价相关文件、解释等。</div> <div>三、其他事项说明<br/>1、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取。</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |             |                                                                                                      |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |             |                                                                                                      |      |        |        |    | 暂估价 |
|    |              | 化粪池         |                                                                                                      |      |        |        |    |     |
| 1  | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                       | m2   | 126.4  |        |    |     |
| 2  | 010101002001 | 挖一般土方       | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:7m以内<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                       | m3   | 958.74 |        |    |     |
| 3  | 010103001001 | 回填方         | 1. 土质要求:符合图纸设计要求的土<br>2. 夯填:夯填<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                             | m3   | 800.34 |        |    |     |
| 4  | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:余土外运<br>2. 运距:自行考虑                                                                          | m3   | 158.4  |        |    |     |
| 5  | 010501001002 | 垫层          | 1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 包含商砼运输及泵送费<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                             | m3   | 13.12  |        |    |     |
| 6  | 040601006001 | 现浇混凝土池底     | 池底<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C35<br>P8 添加聚丙烯抗裂纤维<br>3. 包含商砼运输及泵送费<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范       | m3   | 50.56  |        |    |     |
| 7  | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 池壁 250mm<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C35<br>P8 添加聚丙烯抗裂纤维<br>3. 包含商砼运输及泵送费<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m3   | 69.41  |        |    |     |
| 8  | 040601011001 | 现浇混凝土板      | 盖板<br>1. 混凝土种类:商砼<br>2. 混凝土强度等级:C35<br>添加聚丙烯抗裂纤维<br>3. 包含商砼运输及泵送费<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范          | m3   | 26.24  |        |    |     |
| 9  | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈  | 水池井盖, 直径700mm, 含防坠物网, 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                               | 套    | 6      |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |                |                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                                                               |      |        |        |    | 暂估价 |
| 10 | 010516002001 | 止水带            | 钢板止水带<br>3*400mm, 钢板接头用<br>2-M5螺栓连接, 未尽事宜<br>详见相关设计、要求<br>及规范                                 | m    | 77.75  |        |    |     |
| 11 | 010903003002 | 墙面砂浆防水<br>(防潮) | 化粪池内壁防水, 20厚<br>防水砂浆, 未尽事宜详<br>见相关设计、要求及规<br>范                                                | m2   | 347.43 |        |    |     |
| 12 | 010903001001 | 墙面卷材防水         | 化粪池外壁防水, 2层<br>3mm厚防水卷材, 未尽<br>事宜详见相关设计、要<br>求及规范                                             | m2   | 151.78 |        |    |     |
| 13 | 010903003003 | 池壁防腐           | 池壁外侧与土壤接触部<br>分<br>1. 冷底子油两遍<br>2. 沥青胶泥两遍<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范                      | m2   | 238.5  |        |    |     |
| 14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 10以<br>内<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | t    | 1.57   |        |    |     |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 12以<br>内<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | t    | 12.567 |        |    |     |
| 16 | 010515001009 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 14以<br>内<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | t    | 0.755  |        |    |     |
| 17 | 010515001010 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 16以<br>内<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | t    | 0.829  |        |    |     |
| 18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 18<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范       | t    | 0.368  |        |    |     |
| 19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格<br>:HRB400级钢筋, 25以<br>内<br>2. 钢筋的各项参数应满<br>足设计及规范要求<br>3. 其它: 未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | t    | 0.523  |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |          |                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                                             |      |        |        |    | 暂估价 |
| 20 | 010516003001 | 机械连接     | 1. 连接方式:直螺纹连接<br>2. 规格:Φ25以内<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                      | 个    | 6      |        |    |     |
| 21 | 040601030001 | 井、池渗漏试验  | 1. 构筑物名称:化粪池<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                      | m3   | 380.4  |        |    |     |
|    |              | 措施项目     |                                                                             |      |        |        |    |     |
| 22 | 011701001001 | 综合脚手架    | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数:地下一层<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范       | m2   | 126.4  |        |    |     |
| 23 | 011703001001 | 垂直运输     | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数:地下一层<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范       | m2   | 126.4  |        |    |     |
| 24 | 011702001001 | 基础       | 1. 基础类型:垫层, 基坑深度3.55m<br>2. 包含模板安拆<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                | m2   | 4.85   |        |    |     |
| 25 | 041102034001 | 池底模板     | 1. 基础类型:池底, 基坑深度3.55m<br>2. 包含模板安拆<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                | m2   | 19.08  |        |    |     |
| 26 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1. 基础类型:池壁(隔墙), 基坑深度3.55m<br>2. 包含模板安拆, 包含对拉螺栓堵眼费<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 523.23 |        |    |     |
| 27 | 041102036001 | 池盖模板     | 1. 基础类型:盖板, 基坑深度3.55m<br>2. 包含模板安拆<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                | m2   | 108.27 |        |    |     |
| 合计 |              |          |                                                                             |      |        |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | 100   |       |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |       |         |          |    |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 50    |       |         |          |    |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |       |         |          |    |
| 合计  |              |            |                         |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池

| 序号  | 项目名称        | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 合计  |             |       |         |            |

# 暂列金额明细表

工程名称：化粪池

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 合计 |      |      |         |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 合计 |      |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：化粪池

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计     |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：化粪池

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|    | 合计   |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池

| 序号  | 项目名称  | 计算基础          | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---------------|------|---------|-------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 |      |         |       |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 |      |         |       |
| 1.2 | 工程排污费 |               |      |         |       |
| 1.3 | 其他    |               |      |         |       |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 9    |         |       |
| 合计  |       |               |      |         |       |

# 主要材料价格表

工程名称：化粪池

| 序号 | 编码           | 名称                  | 规格、型号等特殊要求                    | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|--------------|---------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 80210561@3   | 预拌混凝土               | C35 P8 添加聚丙烯抗裂纤维              | m3 |    |       |       |
| 2  | 01010211@2   | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 12            | kg |    |       |       |
| 3  | 13310146     | 石油沥青                | 10#                           | kg |    |       |       |
| 4  | 35030163     | 木支撑                 |                               | m3 |    |       |       |
| 5  | 35010116     | 木模板方材               |                               | m3 |    |       |       |
| 6  | 80210561@2   | 预拌混凝土               | C35 聚丙烯抗裂纤维                   | m3 |    |       |       |
| 7  | 13330111     | 高分子自粘胶膜卷材           |                               | m2 |    |       |       |
| 8  | 01010210     | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 10以内          | kg |    |       |       |
| 9  | 80210557@1   | 预拌混凝土               | C20                           | m3 |    |       |       |
| 10 | 36010139-1@1 | 铸铁井盖井座              | $\Phi$ 700 重型                 | 套  |    |       |       |
| 11 | 01010211@4   | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 16            | kg |    |       |       |
| 12 | 01010211@5   | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 14            | kg |    |       |       |
| 13 | 80010747     | 预拌地面砂浆(干拌)          | DS M15                        | m3 |    |       |       |
| 14 | 01610107     | 止水钢板(成品)<br>3*400mm |                               | m  |    |       |       |
| 15 | 14030121     | 汽油                  | 综合                            | kg |    |       |       |
| 16 | 01010212@1   | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 20~ $\phi$ 25 | kg |    |       |       |
| 17 | 13350111     | 防水粉                 |                               | kg |    |       |       |
| 18 | 34110117     | 水                   |                               | m3 |    |       |       |
| 19 | 04090125     | 石英粉                 |                               | kg |    |       |       |
| 20 | 01010211@3   | 钢筋                  | HRB400以内 $\phi$ 18            | kg |    |       |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化粪池

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                  |    |    |       |      |      |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：化粪池

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人确<br>认单价(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|
|    |          |    |    |             |             |             |                 |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：化粪池

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
|    | 合计       |       |          |          |    |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                   |      |        |        |    | 暂估价 |
|    |              | 室外强电 |                                                                                                   |      |        |        |    |     |
| 1  | 030411001003 | 配管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN150<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范          | m    | 246.38 |        |    |     |
| 2  | 030411001004 | 配管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN65<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范           | m    | 451.05 |        |    |     |
| 3  | 030411001005 | 配管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN50<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范           | m    | 6.22   |        |    |     |
| 4  | 030411001006 | 配管   | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN40<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范         | m    | 328.28 |        |    |     |
| 5  | 030411001007 | 配管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范           | m    | 34.72  |        |    |     |
| 6  | 030411001008 | 配管   | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN25<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范         | m    | 56.04  |        |    |     |
| 7  | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称:铜芯铠装电力电缆<br>2. 型号:YJV22-4*50<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范 | m    | 163    |        |    |     |
| 8  | 030411001009 | 配管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN80<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见<br>相关设计、要求及规范           | m    | 159    |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位           | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----|-----|
|    |              |        |                                                                                                                |                |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |        |                                                                                                                |                |         |        |    | 暂估价 |
| 9  | 030408001003 | 电力电缆   | 1. 名称:铜芯铠装电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                   | m              | 244.84  |        |    |     |
| 10 | 030411001010 | 配管     | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN40<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                            | m              | 232.84  |        |    |     |
| 11 | 030408001004 | 电力电缆   | 1. 名称:铜芯铠装电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*16<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                  | m              | 5.81    |        |    |     |
| 12 | 030411001011 | 配管     | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN50<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                            | m              | 5.81    |        |    |     |
| 13 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1. 名称:室外总配电箱APSWZ, 含电器元件, 配电箱外壳防护等级IP65<br>2. 基础形式、材质、规格:400高混凝土基础<br>3. 含锁、接地、模板安拆等<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | 台              | 1       |        |    |     |
| 14 | 040101002001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                 | m <sup>3</sup> | 228.72  |        |    |     |
| 15 | 010103001001 | 回填方    | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                      | m <sup>3</sup> | 228.72  |        |    |     |
|    |              | 室外照明   |                                                                                                                |                |         |        |    |     |
| 16 | 030408001005 | 电力电缆   | 1. 名称:铜芯铠装电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:过路穿管埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                 | m              | 1869.41 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                                           |      |         |        |    | 暂估价 |
| 17 | 030408001006 | 电力电缆    | 1. 名称:铜芯铠装电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*6<br>3. 材质:铜芯<br>4. 敷设方式、部位:埋地敷设, 铺砂盖板<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                          | m    | 179     |        |    |     |
| 18 | 030411001012 | 配管      | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN40<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                       | m    | 1721.41 |        |    |     |
| 19 | 040801010002 | 落地式配电箱  | 1. 名称:室外景观照明配电箱ALJG, 含电器元件, 配电箱外壳防护等级IP65<br>2. 基础形式、材质、规格:400高混凝土基础<br>3. 含锁、接地、模板安拆等<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范          | 台    | 1       |        |    |     |
| 20 | 040805001001 | 常规照明灯   | 1. 名称:太阳能庭院灯, 灯具外壳防护等级IP65<br>2. 型号:LED光源, 30W<br>3. 灯杆材质、高度:3.5m, 含灯杆基础、灯杆内配线、接地、土方挖填等, 满足使用要求<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | 套    | 57      |        |    |     |
| 21 | 030412007001 | 一般路灯    | 1. 名称:景观灯, 规格样式甲方自定, 含基础、接地、土方挖填等, 满足使用要求<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                       | 套    | 18      |        |    |     |
| 22 | 030413005002 | 人(手)孔砌筑 | 1. 名称:室外小型电缆井<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                   | 个    | 6       |        |    |     |
| 23 | 040101002002 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                            | m3   | 537.63  |        |    |     |
| 24 | 010103001002 | 回填方     | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                 | m3   | 537.63  |        |    |     |
|    |              | 室外弱电    |                                                                                                                           |      |         |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                        |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                        |      |         |        |    | 暂估价 |
| 25 | 030411001013 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN150<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 1752.84 |        |    |     |
| 26 | 030411001014 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN100<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 205     |        |    |     |
| 27 | 030411001015 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN80<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m    | 61.8    |        |    |     |
| 28 | 030411001016 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN50<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m    | 3029.85 |        |    |     |
| 29 | 030411001017 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m    | 191.47  |        |    |     |
| 30 | 030411001020 | 配管      | 1. 名称:预埋电缆保护管<br>2. 材质:CPVC<br>3. 规格:De25<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范    | m    | 96.66   |        |    |     |
| 31 | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:9孔梅花管, 每孔Φ32<br>2. 材质:PVC<br>3. 配置形式:埋地敷设<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范              | m    | 48.08   |        |    |     |
| 32 | 030411001002 | 配管      | 1. 名称:7孔梅花管, 每孔Φ32<br>2. 材质:PVC<br>3. 配置形式:埋地敷设<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范              | m    | 65.17   |        |    |     |
| 33 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 1. 名称:室外弱电手孔井<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                | 个    | 19      |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                       |      |        |        |    | 暂估价 |
| 34 | 030502007001 | 光缆      | 1. 名称:2芯单模光缆<br>2. 敷设方式:穿管敷设<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                | m    | 419.3  |        |    |     |
| 35 | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:RVV-2*2.5<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                             | m    | 419.3  |        |    |     |
| 36 | 030411001018 | 配管      | 1. 名称:监控穿线管<br>2. 材质、规格:PE25<br>3. 配置形式:埋地敷设<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                | m    | 140    |        |    |     |
| 37 | 030411001019 | 配管      | 1. 名称:监控穿线过路管<br>2. 材质:SC热镀锌管<br>3. 规格:DN25<br>4. 配置形式:埋地敷设<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 618.6  |        |    |     |
| 38 | 030412007002 | 监控立杆    | 1. 名称:摄像机立杆<br>2. 规格:4m<br>3. 含室外专用监控箱, 含基础<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                 | 套    | 10     |        |    |     |
| 39 | 030507008001 | 监控摄像设备  | 1. 名称:网络球形摄像机<br>2. 安装方式:室外立杆安装<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                             | 台    | 21     |        |    |     |
| 40 | 030904007001 | 室外广播音箱  | 1. 名称:室外广播音箱<br>2. 安装方式:与监控共用立杆<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                             | 个    | 10     |        |    |     |
| 41 | 040101002003 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范        | m3   | 376.42 |        |    |     |
| 42 | 010103001003 | 回填方     | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范             | m3   | 376.42 |        |    |     |
|    |              | 室外消防、给水 |                                                                                       |      |        |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                                                 |      |       |        |    | 暂估价 |
| 43 | 031001007002 | 复合管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管 DN150<br>4. 连接形式:电熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 434.8 |        |    |     |
| 44 | 031001005001 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:DN200 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式:承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 108   |        |    |     |
| 45 | 031001005002 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:DN150 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式:承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 269   |        |    |     |
| 46 | 031001005003 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:DN100 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式:承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m    | 18.88 |        |    |     |
| 47 | 031001005004 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:DN80 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式:承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m    | 17.11 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                                                                                |      |       |        |    | 暂估价 |
| 48 | 031001005005 | 铸铁管  | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 水<br>3. 材质、规格: DN50 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式: 承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                           | m    | 60.37 |        |    |     |
| 49 | 031001005006 | 铸铁管  | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 水<br>3. 材质、规格: DN25 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式: 承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                           | m    | 20.54 |        |    |     |
| 50 | 031001005007 | 铸铁管  | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 水<br>3. 材质、规格: DN20 球墨铸铁管, 三油二布防腐<br>4. 连接形式: 承插橡胶圈接口<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、冲洗消毒<br>6. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                           | m    | 19.38 |        |    |     |
| 51 | 040504001003 | 砌筑井  | 1. 名称: 总水表井<br>2. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi 700$ 铸铁井盖<br>3. 具体做法: 参考砖砌矩形水表井05S502/P43<br>4. 商砼运距自行考虑, 含脚手架及模板安拆、泵送, 其他详见图纸<br>5. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                  | 座    | 1     |        |    |     |
| 52 | 040504001001 | 砌筑井  | 1. 名称: 总水表井, 含倒流防止器<br>2. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi 700$ 铸铁井盖<br>3. 具体做法: 《国家建筑标准设计给水排水标准图集》05S502-43页<br>4. 商砼运距自行考虑, 含脚手架及模板安拆、泵送, 其他详见图纸<br>5. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | 座    | 1     |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                                           |      |        |        |    | 暂估价 |
| 53 | 040504001005 | 砌筑井     | 1. 名称:水表井 Φ1200<br>2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖<br>3. 具体做法:参照立式阀门井<br>4. 商砼运距自行考虑,含脚手架及模板安拆、泵送,其他详见图纸<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | 座    | 3      |        |    |     |
| 54 | 040504001006 | 砌筑井     | 1. 名称:水表井 Φ1400<br>2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖<br>3. 具体做法:参照立式阀门井<br>4. 商砼运距自行考虑,含脚手架及模板安拆、泵送,其他详见图纸<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | 座    | 2      |        |    |     |
| 55 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1. 安装部位:地下<br>2. 型号、规格:SQX100-E型<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                | 套    | 6      |        |    |     |
| 56 | 030901011001 | 室外消火栓   | 1. 安装方式:暗装<br>2. 型号、规格:SA100/65-1.6<br>3. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                             | 套    | 4      |        |    |     |
| 57 | 031003003001 | 焊接法兰阀门  | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN200<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 附件:含法兰片<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                      | 个    | 2      |        |    |     |
| 58 | 031003003003 | 焊接法兰阀门  | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN150<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 附件:含法兰片<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                      | 个    | 5      |        |    |     |
| 59 | 031003003002 | 焊接法兰阀门  | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN100<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 附件:含法兰片<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                      | 个    | 1      |        |    |     |
| 60 | 040101002004 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别:根据现场情况,综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                             | m3   | 517.52 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|-----|
|    |              |           |                                                                                                                                           |                |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                                                                                                           |                |        |        |    | 暂估价 |
| 61 | 010103001005 | 回填方       | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                 | m <sup>3</sup> | 517.52 |        |    |     |
|    |              | 室外暖通      |                                                                                                                                           |                |        |        |    |     |
| 62 | 031001008001 | 直埋式预制保温管  | 1. 名称:预制直埋保温管<br>2. 管道材质:无缝钢管、保温层、外护层结合为一体的整体式预制直埋保温管道<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:焊接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 262    |        |    |     |
| 63 | 031003003005 | 焊接法兰阀门    | 1. 类型:蝶阀<br>2. 规格、压力等级:DN200<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 附件:含法兰片<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                      | 个              | 2      |        |    |     |
| 64 | 010401011001 | 砖检查井      | NJ-1检查井<br>1. 井截面、深度:长2.4m, 宽2.2m, 深度2.3m<br>2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>3. 垫层材料种类、厚度:砼<br>4. 井盖安装:Φ700重型铸铁井盖2个<br>5. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范       | 座              | 1      |        |    |     |
| 65 | 040101002005 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                            | m <sup>3</sup> | 377.28 |        |    |     |
| 66 | 010103001006 | 回填方       | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                 | m <sup>3</sup> | 350.75 |        |    |     |
| 67 | 010404001001 | 垫层        | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管道砂垫层<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                          | m <sup>3</sup> | 26.53  |        |    |     |
| 68 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 1. 规格:热力管道标志带<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                                   | m              | 262    |        |    |     |
|    |              | 室外雨水      |                                                                                                                                           |                |        |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                               |                |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                                                                                               |                |         |        |    | 暂估价 |
| 69 | 031001006001 | 塑料管   | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 雨水<br>3. 材质、规格: FRPP异形肋模压排水管De500, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式: 橡胶圈承插连接<br>5. 附件: 包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 178.79  |        |    |     |
| 70 | 031001006002 | 塑料管   | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 雨水<br>3. 材质、规格: FRPP异形肋模压排水管De300, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式: 橡胶圈承插连接<br>5. 附件: 包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 356.97  |        |    |     |
| 71 | 031001006003 | 塑料管   | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 雨水<br>3. 材质、规格: FRPP异形肋模压排水管De200, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式: 橡胶圈承插连接<br>5. 附件: 包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 91.86   |        |    |     |
| 72 | 040504003003 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格: HDPE材质成品塑料检查井Φ700, 配套球墨铸铁井座和井盖, 承载能力D400<br>2. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                              | 座              | 29      |        |    |     |
| 73 | 040504003004 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格: HDPE材质成品塑料检查井Φ700, 配套球墨铸铁井座和井盖, 承载能力C250<br>2. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                              | 座              | 2       |        |    |     |
| 74 | 040504009001 | 雨水口   | 1. 名称: 单算雨水口750*450方形箅子, 深度0.8m<br>2. 具体做法: 《图集》16S518<br>3. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                             | 座              | 32      |        |    |     |
| 75 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度: 详见图纸<br>3. 弃土运距: 自行考虑<br>4. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                            | m <sup>3</sup> | 1206.06 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                         |                |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                                                                                         |                |         |        |    | 暂估价 |
| 76 | 010103001007 | 回填方   | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                               | m <sup>3</sup> | 1145.76 |        |    |     |
| 77 | 010404001002 | 垫层    | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管道砂垫层<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                        | m <sup>3</sup> | 60.3    |        |    |     |
|    |              | 室外污水  |                                                                                                                                         |                |         |        |    |     |
| 78 | 031001006004 | 塑料管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管De400, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式:橡胶圈承插连接<br>5. 附件:包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 33.47   |        |    |     |
| 79 | 031001006005 | 塑料管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管De300, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式:橡胶圈承插连接<br>5. 附件:包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 614.97  |        |    |     |
| 80 | 031001006006 | 塑料管   | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:污水<br>3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管De200, 环刚度大于SN8<br>4. 连接形式:橡胶圈承插连接<br>5. 附件:包括管件安装<br>6. 含闭水试验<br>7. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m              | 14.05   |        |    |     |
| 81 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格:HDPE材质成品塑料检查井Φ700, 配套球墨铸铁井座和井盖, 承载能力D400<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                          | 座              | 32      |        |    |     |
| 82 | 040504003005 | 塑料检查井 | 1. 检查井材质、规格:HDPE材质成品塑料检查井Φ700配套球墨铸铁井座和井盖, 承载能力C250<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                            | 座              | 13      |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |       |                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                                                |      |         |        |    | 暂估价 |
| 83 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:根据现场情况, 综合考虑<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m3   | 1196.37 |        |    |     |
| 84 | 010103001008 | 回填方   | 1. 密实度要求:回填土<br>2. 填方材料品种:素土<br>3. 填方来源、运距:自行考虑<br>4. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范      | m3   | 1136.55 |        |    |     |
| 85 | 010404001003 | 垫层    | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:管道砂垫层<br>2其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                 | m3   | 59.82   |        |    |     |
|    |              | 措施项目  |                                                                                |      |         |        |    |     |
| 合计 |              |       |                                                                                |      |         |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | 100   |       |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |       |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 50    |       |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |       |         |          |    |
| 合计  |              |            |                         |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装

| 序号  | 项目名称        | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 合计  |             |       |         |            |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 合计 |      |      |         |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| 合计 |      |      |         |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：室外安装

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计     |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|    | 合计   |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装

| 序号  | 项目名称  | 计算基础          | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---------------|------|---------|-------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 |      |         |       |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 |      |         |       |
| 1.2 | 工程排污费 |               |      |         |       |
| 1.3 | 其他    |               |      |         |       |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 9    |         |       |
| 合计  |       |               |      |         |       |

# 主要材料价格表

工程名称：室外安装

| 序号 | 编码           | 名称               | 规格、型号等特殊要求                   | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|--------------|------------------|------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 17030103@9   | 热镀锌钢管            | 公称直径DN≤150                   | m  |    |       |       |
| 2  | 17250299@4   | FRPP异形肋模压排水管     | De300                        | m  |    |       |       |
| 3  | 25000001@3   | 太阳能庭院灯           | LED光源，30W(包含基础、接地、土方等全部工作内容) | 套  |    |       |       |
| 4  | 17310115@2   | 预制直埋保温管          | 公称直径200mm以内                  | m  |    |       |       |
| 5  | 17030103@11  | 热镀锌钢管            | 公称直径DN≤50                    | m  |    |       |       |
| 6  | 17250299@8   | FRPP异形肋模压排水管     | De500                        | m  |    |       |       |
| 7  | 28110000@8   | 铜芯铠装电力电缆         | YJV22-5*6                    | m  |    |       |       |
| 8  | 17280101@5   | 钢丝网骨架塑料（PE）复合管   | DN150                        | m  |    |       |       |
| 9  | 17030103@12  | 热镀锌钢管            | 公称直径DN≤40                    | m  |    |       |       |
| 10 | 17110103@1   | 球墨铸铁管            | 公称直径150mm以内                  | m  |    |       |       |
| 11 | 04030147     | 砂子中砂             |                              | m3 |    |       |       |
| 12 | 28110000@7   | 铜芯铠装电力电缆         | YJV22-4*50                   | m  |    |       |       |
| 13 | 18090610@5   | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | DN150                        | 个  |    |       |       |
| 14 | 17110103@3   | 球墨铸铁管            | 公称直径200mm以内                  | m  |    |       |       |
| 15 | 36010139-1   | 铸铁井盖、井座          | Φ 700 重型                     | 套  |    |       |       |
| 16 | 36010139-1@1 | 铸铁井盖、井座          | Φ 700 重型                     | 套  |    |       |       |
| 17 | 17030103@10  | 热镀锌钢管            | 公称直径DN≤65                    | m  |    |       |       |
| 18 | 36010231@1   | 塑料检查井            | 井筒直径700mm以内                  | 套  |    |       |       |
| 19 | 25000001@2   | 景观灯              | 包含基础、接地、土方等全部工作内容            | 套  |    |       |       |
| 20 | 13310111     | 沥青油              |                              | kg |    |       |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                  |    |    |       |      |      |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外安装

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人确<br>认单价(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|
|    |          |    |    |             |             |             |                 |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外安装

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
|    | 合计       |       |          |          |    |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----|-----|
|    |              |           |                                                                                                                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |    | 暂估价 |
|    |              | 室外铺装      |                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |    |     |
| 1  | 040203006001 | 透水沥青混凝土   | 车行道路<br>1. 沥青品种:透水沥青混凝土<br>2. 沥青混凝土种类:40厚中粒式透水沥青混凝土 (PAC-13)+60厚粗粒式透水沥青混凝土 (PAC-20)<br>3. 乳化沥青透层<br>4. 300厚水泥 (5%) 碎石稳定层 (分层夯实)<br>5. 150厚夯实碎石层<br>6. 素土夯实, 压实度≥98%<br>7. 商品沥青混凝土, 运距自行考虑<br>8. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 3366.05 |        |    |     |
| 2  | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 车行道花岗岩缘石, 高300, 宽120<br>1. 30厚1:3预拌水泥砂浆<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                                                                                   | m    | 701.59  |        |    |     |
| 3  | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 机动车停车场花岗岩平缘石, 高300, 宽120<br>1. 30厚1:3预拌水泥砂浆<br>2. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                                                                               | m    | 515.1   |        |    |     |
| 4  | 040204002001 | 透水砖路面     | 非机动车停车场路面<br>1. 60厚透水砖, 缝宽3-10, 粗砂灌缝<br>2. 30厚粗砂<br>3. 150厚级配砂石<br>4. 运距自行考虑<br>5. 素土夯实, 压实度≥90%<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                          | m2   | 1369.35 |        |    |     |
| 5  | 040204002002 | 植草格车位     | 植草格机动车停车场路面<br>1. 70厚植草格<br>2. 150厚水泥 (5%) 碎石稳定层<br>3. 150厚夯实碎石层<br>4. 素土夯实, 压实度≥95%<br>5. 运距自行考虑<br>6. 其它:未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                                                                         | m2   | 648.72  |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |    | 暂估价 |
| 6  | 040204002003 | 广场砖车位   | 仿石砖机动车停车场路面, 200*100*60厚灰色仿石砖<br>1. 60厚仿石砖, 粗砂扫缝<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C20无砂大孔混凝土<br>4. 300厚天然级配碎石碾压<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 625.46 |        |    |     |
| 7  | 040204002004 | 马蹄石地面   | 100*100*50厚芝麻黑马蹄石地面<br>1. 50厚马蹄石<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 150厚级配碎石碾压<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                       | m2   | 18.49  |        |    |     |
| 8  | 040204002008 | 人行花岗岩地面 | 人行花岗岩地面, 300*300*30厚芝麻黑花岗岩烧面<br>1. 30厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 150厚级配碎石碾压<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范              | m2   | 114.92 |        |    |     |
| 9  | 040204002006 | 人行花岗岩地面 | 人行花岗岩地面, 300*300*30厚芝麻白花岗岩烧面<br>1. 30厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 150厚级配碎石碾压<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范              | m2   | 595.33 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |    | 暂估价 |
| 10 | 040204002009 | 人行花岗岩地面 | 人行花岗岩地面<br>, 300*300*30厚深灰花岗岩烧面<br>1. 30厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 150厚级配碎石碾实<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m2   | 118.76 |        |    |     |
| 11 | 040204002010 | 人行花岗岩地面 | 人行花岗岩地面<br>, 300*300*30厚浅灰花岗岩烧面<br>1. 30厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 100厚C15混凝土<br>4. 150厚级配碎石碾实<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范  | m2   | 312.93 |        |    |     |
| 12 | 040204002005 | 车行花岗岩地面 | 车行花岗岩地面<br>, 300*300*50厚芝麻黑花岗岩烧面<br>1. 50厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 150厚C20混凝土<br>4. 200厚级配碎石碾实<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 123.33 |        |    |     |
| 13 | 040204002011 | 车行花岗岩地面 | 车行花岗岩地面<br>, 300*300*50厚芝麻白花岗岩烧面<br>1. 50厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 150厚C20混凝土<br>4. 200厚级配碎石碾实<br>5. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$<br>6. 商品混凝土, 运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 1203.1 |        |    |     |

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |    |     |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----|-----|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |    | 暂估价 |
| 14 | 040204002012 | 车行花岗岩地面 | 车行花岗岩地面<br>，300*300*50厚深灰花岗岩烧面<br>1. 50厚花岗岩<br>2. 30厚1:6预拌干硬性水泥砂浆<br>3. 150厚C20混凝土<br>4. 200厚级配碎石碾压<br>5. 素土夯实，压实度≥93%<br>6. 商品混凝土，运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>7. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范 | m2   | 54.79 |        |    |     |
| 15 | 050301005001 | 点风景石    | 1. 石料种类: 原南门景石移位<br>2. 石料规格、重量: 长9m, 宽2m, 高4m<br>3. 景石基础为300厚级配碎石垫层+300厚C20混凝土垫层<br>4. 商品混凝土，运距自行考虑, 包含模板制作、安装、拆除等<br>5. 其它: 未尽事宜详见相关设计、要求及规范                                       | 块    | 1     |        |    |     |
|    |              | 措施项目    |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |    |     |
| 合计 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |        |    |     |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1   | 041109001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | 100   |       |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |       |         |          |    |
| 2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 2.2 | 041109003001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 50    |       |         |          |    |
| 2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 25    |       |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |       |         |          |    |
| 合计  |              |            |                         |       |       |         |          |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观

| 序号  | 项目名称        | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 400000 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 380000 |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 380000 |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |         | 明细详见表-12-5 |
| 合计  |             |        |         |            |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外景观

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 400000  |    |
| 合计 |      |      | 400000  |    |

### 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：室外景观

[illegible]

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观

| 序号 | 工程名称 | 工程内容            | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|-----------------|---------|---------|--------|----|
| 1  | 绿化工程 | 含配套灌溉管线及设备<br>等 | 380000  |         |        |    |
| 合计 |      |                 | 380000  |         |        |    |

# 计日工表

工程名称：室外景观

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 施工机械 |    |      |      |         |       |    |
| 施工机械小计     |      |    |      |      |         |       |    |
| 四、企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总计         |      |    |      |      |         |       |    |

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外景观

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|    | 合计   |         |      |      |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观

| 序号  | 项目名称  | 计算基础          | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---------------|------|---------|-------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 |      |         |       |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 |      |         |       |
| 1.2 | 工程排污费 |               |      |         |       |
| 1.3 | 其他    |               |      |         |       |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 9    |         |       |
| 合计  |       |               |      |         |       |

# 主要材料价格表

工程名称：室外景观

| 序号 | 编码         | 名称                 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|------------|--------------------|------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 04010155   | 水泥                 | P.O 42.5   | t  |    |       |       |
| 2  | 04030129   | 砂砾                 | 5~80       | m3 |    |       |       |
| 3  | 04050173   | 碎石                 | 综合         | m3 |    |       |       |
| 4  | 04070121   | 石屑                 |            | m3 |    |       |       |
| 5  | 08010106@2 | 芝麻白花岗岩烧面           | 300*300*30 | m2 |    |       |       |
| 6  | 08010106@4 | 浅灰花岗岩烧面            | 300*300*30 | m2 |    |       |       |
| 7  | 08010106@5 | 芝麻黑花岗岩烧面           | 300*300*50 | m2 |    |       |       |
| 8  | 08010106@6 | 芝麻白花岗岩烧面           | 300*300*50 | m2 |    |       |       |
| 9  | 36050211@1 | 灰色仿石砖              | 200*100*60 | m2 |    |       |       |
| 10 | 36070306@1 | 车行道花岗岩缘石           | 高300，宽120  | m  |    |       |       |
| 11 | 36070306@2 | 机动车停车场花岗岩平缘石       | 高300，宽120  | m  |    |       |       |
| 12 | 36090201@1 | 植草砖                | 70厚        | m2 |    |       |       |
| 13 | 36090205@1 | 透水砖                | 300*150*60 | m2 |    |       |       |
| 14 | 80250117@1 | 粗粒式透水沥青混凝土（PAC-20） |            | m3 |    |       |       |
| 15 | BCCLF22    | 景石移位               |            | 块  |    |       |       |
| 16 | 补充材料001@1  | 中粒式透水沥青混凝土         |            | m3 |    |       |       |
| 17 | 80210555   | 预拌混凝土              | C15        | m3 |    |       |       |
| 18 | 80210557@1 | C20无砂大孔混凝土         |            | m3 |    |       |       |
| 19 | 80210557@2 | 预拌混凝土              | C20        | m3 |    |       |       |
| 20 | 80010747@4 | 1:6水泥砂浆            |            | m3 |    |       |       |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                  |    |    |       |      |      |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外景观

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承包人确<br>认单价(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|----|
|    |          |    |    |             |             |             |                 |    |

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外景观

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    | 定值权重A    |       |          |          |    |
|    | 合计       |       |          |          |    |